


POVODŇOVÝ PLÁN OBCE SVOJŠÍN

PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCE SVOJŠÍN

Obec s rozšířenou působností Stříbro, Plzeňský kraj



Části města: Holyně | Nynkov | Řebří | Svojšín

Výtisk č. 1 o počtu listů 78 + přílohy určen pro: Obec Svojšín

Rozdělovník výtisků (verze 2012):

- č. 1. Obec Svojšín
- č. 2. Obec s rozšířenou působností město Stříbro
- č. 3. *Zpracovatel Ing. Jan Papež, fa Koordinace*

Výtisk číslo:

1

Zpracováno pro: **Obec Svojšín**
Svojšín 135
34901 Stříbro

Vypracoval:

Ing. Jan PAPEŽ fa KOORDINACE,
Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, IČO 648 50 587.
leden 2012, aktualizace červenec 2015

QR kód, čtečka pro
mobilní telefon ke stažení
z: <http://get.beetagg.com>

Distribuce aktualizovaných verzí povodňového plánu (na CD) je v kompetenci obce!

Schvalovací doložky:

Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu: Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí, č.j.: 223/ŽP/12, 12. 3. 2012, Ing. Dana Rožánková, CSc.

Stanovisko správce toku: Povodí Vltavy, státní podnik, zn.: 12200/2012-323, 17. 2. 2012, Ing. Petr Vicenda

Schváleno, dne:

Karel Petrání, starosta města

Obsah

Poř. č.	Název obsahu	Strana	Část PP	Pořadač
-	Obsah.	2	úvodní	
-	Abecední seznam zkratk.	4	úvodní	
-	Záznam o aktualizaci.	5	úvodní	
-	Vysvětlení pojmu povodně.	6	úvodní	
-	Vysvětlení pojmu povodňová opatření.	7	úvodní	
-	Přílohy a Literatura.	8	úvodní	
-	Úvod.	11	úvodní	
1.	Charakteristika území.	18	věcná	1
1.1.	Postupové doby povodňových průtoků	18	věcná	
1.2.	Hydrologické údaje o tocích	18	věcná	
2.	Charakteristika ohrožených objektů.	19	věcná	2
2.1.	Ohrožené objekty a domy.	19	věcná	
2.2.	Povodňové plány vlastníků nemovitostí.	23	věcná	
3.	Druh a rozsah ohrožení.	24	věcná	3
3.1.	Přírozená povodeň.	24	věcná	
3.2.	Přírozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami.	24	věcná	
3.3.	Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy.	24	věcná	
3.4.	Historické povodně.	25	věcná	
4.	Opatření k ochraně před povodněmi.	26	věcná	4
4.1.	Povodňové prohlídky.	26	věcná	
4.2.	Předpovědní povodňová služba.	26	věcná	
4.3.	Hlásná povodňová služba.	27	věcná	
4.4.	Hlídková služba.	27	věcná	
4.5.	Povodňové záchranné práce.	28	věcná	
4.6.	Povodňové zabezpečovací práce.	28	věcná	
4.7.	Evidenční a dokumentační práce.	28	věcná	
4.8.	Souhrnná zpráva z povodně.	29	věcná	
5.	Stupně povodňové aktivity.	30	věcná	5
5.1.	Limitní vodní stavy.	30	věcná	
5.2.	Teoretická charakteristika SPA.	30	věcná	
5.3.	Stupně povodňové aktivity.	30	věcná	
5.4.	Pozorování vodních stavů v hlásných profilech.	31	věcná	
5.5.	Přehled hlásných profilů a míst vizuální kontroly.	32	věcná	
6.	Organizace povodňové ochrany.	54	organizační	6
6.1.	Organizace povodňové služby.	54	organizační	
6.2.	Časový plán při vyrozumění PK.	54	organizační	
6.3.	Doporučené vybavení pracoviště Povodňové komise.	54	organizační	
6.4.	Povodňové komise.	56	organizační	
6.5.	Povinnosti členů PK obce Svojšín.	58	organizační	
6.6.	Zabezpečení úkolů obce Svojšín na úseku ochrany před povodněmi.	59	organizační	
6.7.	Materiální, osobní a finanční zabezpečení ochrany před povodněmi.	60	organizační	
7.	Schéma toku informací.	61	organizační	7

Poř. č.	Název obsahu	Strana	Část PP	Pořadač
7.1.	Schéma přenosu výstražných informací ČHMÚ	61	organizační	
	Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv ČHMÚ	61	organizační	
	Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí	62	organizační	
	Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce	62	organizační	
7.2.	Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce	63	organizační	
7.3.	Schéma přenosu informace o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem kraje	63	organizační	
8.	Stupně povodňové aktivity.	64	organizační	8
8.1.	Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni.	64	organizační	
8.2.	První stupeň – STAV BDĚLOSTI.	64	organizační	
8.3.	Druhý stupeň – STAV POHOTOVOSTI.	64	organizační	
8.4.	Třetí stupeň – STAV OHROŽENÍ.	65	organizační	
8.5.	Způsob vyhlášení stupňů povodňové aktivity.	67	organizační	
8.6.	Činnost povodňového orgánu města bezprostředně po povodni.	67	organizační	
9.	Spojení na důležité organizace.	68	organizační	9
10.	Způsob vyžádání pomoci při povodni.	70	organizační	10
11.	Informační zabezpečení.	70	organizační	
11.1.	Schéma toku informací.	70	organizační	
11.2.	Varovná opatření.	70	organizační	
12.	Přehled techniky.	71	organizační	
12.1.	Seznam techniky dostupné v případě povodně.	71	organizační	
13.	Evakuace.	72	organizační	11
14.	Záplavové území.	74	grafická	12
15.	Základní vodohospodářská mapa.	76	grafická	

Abecední seznam zkratk použitých v textu povodňového plánu

CPP ČHMÚ	- Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ
CVHD	- Centrální vodohospodářský dispečink
ČHMÚ	- Český hydrometeorologický ústav
ČČK	- Český červený kříž
DPP ČR	- Digitální povodňový plán ČR
GIS	- Geografický informační systém
HOZ	- Hlavní odvodňovací zařízení
HP	- Hlásný profil
HZS	- Hasičský záchranný sbor
HZS ÚO	- Hasičský záchranný sbor Územní odbor
IZS	- Integrovaný záchranný systém
JSDH	- Jednotka sboru dobrovolných hasičů
KHS	- Krajská hygienická stanice
KÚ	- Krajský úřad
LP/PP	- Levostranný/pravostranný přítok
MěÚ	- Městský úřad
MP	- Městská policie
MVK	- Místo vizuální kontroly
MŽP ČR	- Ministerstvo Životního prostředí České Republiky
NM	- Nebezpečné místo
OPIS HZS	- Operační informační středisko hasičského záchranného sboru
ORP	- Obec s rozšířenou působností
OÚ	- Obecní úřad
PK	- Povodňová komise
PK ORP	- Povodňová komise obce s rozšířenou působností
PO	- Povodňový orgán
PPVPS	- Povodňový plán vlastníka pozemků a staveb
PVL	- Povodí Vltavy
RD	- Rodinný dům
RPP ČHMÚ	- Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ
SDH	- Sbor dobrovolných hasičů
SPA	- Stupeň povodňové aktivity
SÚS	- Správa a údržba silnic
SW	- Software
TS	- Technické služby
ÚPK	- Ústřední povodňová komise
VD	- Vodní dílo
VD TBD	- Organizace pověřená výkonem technicko-bezpečnostního dohledu na vodních dílech I. a II. kategorie
VHD	- Vodohospodářský dispečink
ZZS	- Záchranná zdravotní služba

Záznam o aktualizaci

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE SVOJŠÍN					
P ř u v o d n í l i s t					
Záznam o aktualizaci					
Pořadové číslo	Datum aktualizace		Aktualizaci provedl		
	Plánovaná	Skutečná	Odbor	Jméno	Podpis
1	2013	Červenec 2013	Fa KOORDINACE	Mgr. Kateřina Léblová	
2	jaro 2014	Duben 2014	Fa KOORDINACE	Mgr. Kateřina Léblová	
3	Jaro 2015	Červenec 2015	Fa KOORDINACE	Mgr. Kateřina Léblová	
Soupis změn					
Aktualizace číslo	Strana	Bod č.	Podstata změny		
3	1	/	Titulní strana – údaje o aktualizaci		
	5	/	List aktualizace		
	11	Úvod	Zmínka o aktualizaci		
	12	Úvod	Mapy		
	18	1.2.	Hydrologické údaje		
	19-23	2.1.	Údaje o vlastnicích ohrožených nemovitostí		
	27	4.4.	změna členů hlídkové služby		
	30	5.1.	Úprava údajů o MVK na území města, doplnění HP C		
	32	5.5.	Úprava mapy		
	33	5.5.	Data o profilech		
	34	5.5.	Evidenční list		
	35	5.5.	Data o profilech		
	37	5.5.	Data o profilech		
	42	5.5.5.	Doplnění foto HP C		
	48	5.5.11.	Úprava popisku u NM4, F37 (smazání)		
	52	5.5.	Přehled hlásných profilů, MVK a NM		
	56	6.4.	Aktualizace komise		
	57	6.4.	Aktualizace komise		
	70	10.	Aktualizace kontaktu		
	71	12	Aktualizace seznamu techniky		
	Přílohy	G	Aktualizace povodňových komisí		
		CH	Aktualizace návodů na práci s vybranými webovými str.		

Vysvětlení pojmu Povodně

Zdroj: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 64 – Povodně

(1) Povodněmi se pro účely tohoto zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

(2) Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (§ 70) a končí odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace uvedená v odstavci 1, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad.

(3) Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při

- a) dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,
- b) déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo
- c) vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Vysvětlení pojmu Povodňová opatření

Zdroj: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 65 - Povodňová opatření

(1) Povodňová opatření jsou přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni.

(2) Přípravná opatření jsou

- a) stanovení záplavových území,
- b) vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,
- c) povodňové plány,
- d) povodňové prohlídky,
- e) příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,
- f) organizační a technická příprava,
- g) vytváření hmotných povodňových rezerv,
- h) příprava účastníků povodňové ochrany.

(3) Opatření při nebezpečí povodně a za povodně jsou

- a) činnost předpovědní povodňové služby,
- b) činnost hlásné povodňové služby,
- c) varování při nebezpečí povodně,
- d) zřízení a činnost hlídkové služby,
- e) vyklizení záplavových území,
- f) řízené ovlivňování odtokových poměrů,
- g) povodňové zabezpečovací práce,
- h) povodňové záchranné práce,
- i) zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

(4) Opatření po povodni jsou

- a) evidenční a dokumentační práce,
- b) vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod,
- c) odstranění povodňových škod a obnova území po povodni.

(5) Povodňová opatření podle odstavce 1 až 4 nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi.

Přílohy

V textové části povodňového plánu (v tištěné podobě jen u výtisku č. 1):

- A – Návrh „Informace pro občany v zaplavených oblastech“, 1 x A4,**
- B – Tisková zpráva (vzor), 1 x A4,**
- C – Možný vzor vyhlášení II. stupně povodňové aktivity, 1 x A4,**
- D – Možný vzor odvolání II. stupně povodňové aktivity, 1 x A4,**
- E – Osnova zprávy o povodni, 1 x A4,**
- F – Varovné signály, 1 x A4,**
- G – Databáze Povodňových komisí, 17 x A4, (+ formát .doc jen v elektronické podobě)**
- H – Manuál databáze Povodňových komisí, 1 x A4, (+ návod jen v elektronické podobě)**
- CH – Pomůcka práce s internetem, 14 x A4,**
- I – Stanovení záplavových území, 2 x A4**
- J – Příkaz povodňové komise k činnosti, 1 x A4,**
- K – Povodňové plány vlastníků pozemků a staveb (vzor), 2 x A4,**
- L - Povodňová kniha obce Svojšín, 1 x A4 (+kniha 43 x A4 jen v elektronické podobě).**

Volné přílohy (jen elektronicky) - §78 a 79 vodního zákona (povinnosti obcí a ORP), Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 POVODŇOVÉ PLÁNY, legenda k vodohospodářské mapě, Legislativa upravující ochranu před povodněmi a související - seznam, Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění předpisu 150/2010 Sb.

Literatura

- [Zákon č. 254/2001 Sb.](#), o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- Odvětvová technická norma vodního hospodářství [TNV 75 2931](#) POVODŇOVÉ PLÁNY,
- [Metodický pokyn](#) odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, prosinec 2011, č. 9
- [Povodňový plán Plzeňského kraje](#) z roku 2005 (aktualizace 2010) a příslušné [mapové služby](#)
- [Digitální povodňový plán ČR](#) z roku 2004 (aktualizace 2014)
- Další veřejně přístupné informace a materiály, obecní a mapové portály



Celkový pohled na Svojsín, http://kubajzik.rajce.idnes.cz/Svojsin_-povoden_2010



13 1 2012

Úvod

Povodňový plán obce Svojšín řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním území obce a integrovaných částí a zaplavením nemovitostí při povodni. Povodňový plán obce Svojšín je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území. Povodňový plán obce Svojšín je základním podkladem pro rozhodovací a řídicí činnost povodňového orgánu obce Svojšín. Obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni Povodňové komise obce Svojšín.


Povodňový plán bude každoročně prověřován a v případě potřeby bude upraven a doplněn (aktualizován). Prověření Povodňového plánu bude provedeno také vždy po velké povodni, při změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou vyvolat jeho změny.

Povodňový plán obce Svojšín je základním dokumentem pro jednotné řízení povodňové ochrany v celém předmětném území. Obsahuje podrobné rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi mezi povodňovými orgány v rámci obce Svojšín, organizacemi na území obce, povodňovými orgány sousedních obcí a nadřízeným povodňovým orgánem (ORP Stříbro). Povodňový plán zpracoval pro obec Svojšín Ing. Jan Papež fa Koordinace Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary v lednu 2012, poslední aktualizace byla provedena ke květnu 2015.

Povodňový plán obce Svojšín obsahuje textovou část (sestavající z věcné a organizační části) a grafickou část (mapy záplavových území, základní vodohospodářskou mapu).


Povodňový plán je vypracován podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon – dále jen vodní zákon) a odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 2931 - Povodňové plány.

Mapa správního území obce Svojšíň a okolí



Zdroj: Digitální Povodňový plán ČR, 27.5.2015

Detail zájmového území



Zdroj: Digitální Povodňový plán ČR, 27.5.2015

1. verze „Povodňový plán obce Svojšíň“ aktualizace červenec 2015

Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vyhliďce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448

E-mail: koordinace@koordinace.cz <http://www.koordinace.cz>

Strana 12 (celkem 78)


Vodní toky a správci vodních toků:

- + Mže, správce Povodí Vltavy, s.p.
- + Šárka, správce Povodí Vltavy, s.p
- + Dolský potok, správce Povodí Vltavy, s.p
- + Bezejmenný pravostranný přítok z Nynkova, správce Povodí Vltavy, s.p
- + Černošínský potok s přítoky, Lesy ČR

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka
Denisovo nábreží 2430/14, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
tel.: 377 307 111, fax: 377 237 361, www: www.pvl.cz

Lesy ČR, oblast povodí Vltavy, Benešov
Tyršova 1902, 25601 Benešov
tel.: 317723604, e-mail: ost54@lesy.cz

Mapa správcovství vodních toků:




Zdroj: MZe ČR, 19.1.2012

Legenda:

- Povodí Vltavy, s.p.
- Lesy ČR

Vodní díla (rybníky) na k. ú. obce (z hlediska povodňového ohrožení):

V katastrálním území obce Svojšín se nachází drobná vodní díla (rybníky) v částech Nynkov, Řebří a dvě na Černošínském potoce u hřiště – Větší z děl je veřejné koupaliště, na němž je regulovatelný přítok i odtok, nemá však zásadní retenční schopnost:



Koupaliště na Černošínském potoce.



Ani jedno z těchto vodních děl by nemělo mít zásadní nepříznivý vliv na průběh povodňové situace.

Vodní díla (rybníky) mimo k. ú. obce (z hlediska povodňového ohrožení):

Obec Svojšín se nachází v území ohroženém zvláštní povodní od **VD Lučina** (okres Tachov, cca 3 km západně od Tachova, tok Mže). Zvláštní povodeň hrozí i od dalších VD (např. rybník Regent).



Poloha a vzhled vodního díla Lučina

Plocha	86,2 ha
Objem	5,79 mil. m ³
Účel	vodárenský
Správce	Povodí Vltavy, s.p.
Kontakt	tel: 257 329 425, 724 067 719 (VHD), 374722734, 731176541 (hrázný Václav Růt)
Online dostupné informace o stavu na VD	http://www.pvl.cz/portal/nadrze/cz/index.htm
Koruna hráze:	535,80 [m n.m.]
Kóta přelivu:	533,25 [m n.m.]
Maximální retenční hladina:	534,68 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru:	532,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení	523,00 [m n.m.]

Příslušný vodoprávní úřad:

Odbor životního prostředí Stříbro

Adresa: Městský úřad Stříbro
Masarykovo náměstí 63
349 01 Stříbro
v druhém patře budovy

<i>Jméno a příjmení</i>	<i>Funkce</i>	<i>Telefon, e-mail</i>
Ing. Dana Rožánková CSc.	vedoucí odboru	Tel.: 374 801 150 Mob.: 724 183 961 e-mail: rozankova@mustribro.cz
Miroslav Lazorka	vodoprávní úřad	Tel.: 374 801 151 e-mail: lazorka@mustribro.cz

Příslušné související povodňové komise (okolní):

- + **Povodňová komise obce Svojšíň**
- + Povodňová komise obce Ošelín - *výše toku řeky Mže*
- + Povodňová komise města Černošín - *výše toku řeky Mže, Dolského a Černošinského potoka*
- + Povodňová komise města Stříbro - *níže toku řeky Mže*

Při vzniku povodně na k. ú. obce Svojšíň okamžitě kontaktovat PK obcí níže po toku a zjišťovat informace od PK ORP Stříbro a hlásné a hlídkové služby v přidružených částech obce Svojšíň, případně od obcí výše na toku!

Nadřízená Povodňová komise:

- + Povodňová komise **ORP Stříbro**.

Výškopisný systém veškerých výškopisných údajů:

- + **Balt po vyrovnání** (B. p. v.).

Organizace povodňové ochrany

Ochrana před povodněmi je právně zakotvena ve vodním zákoně v §63 – §87.

Organizaci povodňové ochrany zajišťují povodňové orgány (PO).

V období mimo povodeň plní funkci PO:

- Orgány obcí.
- Obecní úřad ORP Stříbro.
- Krajský úřad Plzeňského kraje (prostřednictvím odboru životního prostředí).
- Ministerstvo životního prostředí (není v přímé organizační vazbě s PO ORP Stříbro).

V období po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

- Povodňové komise obcí.
- Povodňová komise ORP Stříbro.
- Povodňová komise Plzeňského kraje.
- Ústřední povodňová komise (není v přímé organizační vazbě na povodňovou komisi ORP Stříbro).

Kompetence povodňových orgánů

Povodňové orgány obcí

Při řízení povodňové ochrany jsou podřízeny PO ORP Stříbro.

- koordinují svoji činnost a spolupracují s PO ORP Stříbro,
- zajišťují vypracování povodňových plánů (dále PP) správního obvodu obce a jejich aktualizaci,
- konají povodňové prohlídky,
- potvrzují soulad věcné a grafické části PP vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb nacházejících se v záplavovém území s PP obce,
- zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací pro případ povodně,
- prověřují připravenost účastníků ochrany podle PP,
- vyhláší a odvolávají stupně povodňové aktivity,
- organizují povodňové zabezpečovací a záchranné práce,
- mohou požádat PO ORP Stříbro o převzetí řízení ochrany před povodní, pokud nejsou schopny vlastními silami tuto ochranu zajistit,
- vedou záznamy o průběhu povodně do povodňové knihy,
- plní další úkoly dle § 78 vodního zákona.

Povodňový orgán ORP Stříbro

Je nadřízen PO obcí a podřízen PO kraje.

V rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:

- zajišťuje zpracování PP správního obvodu ORP Stříbro a jeho aktualizaci,
- potvrzuje souladu PP obcí s PP správního obvodu ORP Stříbro,
- organizuje povodňové prohlídky,
- organizuje odborná školení PO obcí a vlastní povodňové komise ORP Stříbro,
- organizuje a řídí hlášenou povodňovou službu ve správním obvodu ORP,
- sleduje předpovědní povodňovou službu a promítá její informace do své činnosti,
- informuje o nebezpečí a průběhu povodně PO sousedních ORP, Povodí Vltavy, PO Plzeňského kraje, HZS ČR a ČHMÚ,
- vyhláší a odvolává stupně povodňové aktivity ve svém územním obvodu,
- spolupracuje s PO obcí v rámci opatření na ochraně před povodněmi a v průběhu a při nápravě následků povodně,
- přebírá řízení ochrany před povodní od PO obce v případě, že tento není schopen vlastními silami ochranu před povodní zajistit,
- žádá o spolupráci PO kraje v případě, že nestačí plnit vlastními silami řízení ochrany před povodní, v krajním případě může požádat o převzetí řízení PO kraje,
- zabezpečuje a koordinuje povodňové záchranné práce a povodňové zabezpečovací práce v rámci svého územního obvodu,
- vede záznamy v povodňové knize,
- zpracovává souhrnnou hodnotící zprávu o povodni,
- plní další úkoly uvedené v § 79 vodního zákona.

Povodňový orgán kraje

Je nadřízen PO ORP Stříbro.

Plní úkoly uvedené v § 80 vodního zákona.

Ústřední povodňový orgán (MŽP a Ústřední povodňová komise)

Jako nejvyšší povodňový orgán plní úkoly uvedené v § 81 vodního zákona.

VĚCNÁ ČÁST

1. Charakteristika území

Obec Svojšín je součástí okresu Tachov nacházejícího se v Plzeňském kraji, v geomorfologickém celku Poberounská subprovincie, v Plzeňské pahorkatině. Leží na západ od Plzně, cca 5 km západně od svého nadřazeného města Stříbra v průměrné nadmořské výšce 406 m. Katastrální výměra obce činí 13,55 km². Nejvyšším vrcholem katastrálního území obce je Svojšínské Čihadlo vysoké 415 m. n. m.

Svojšín má 4 místních části – Svojšín, Holyni, Nynkov a Řebří, v nichž celkem žije kolem 420 obyvatel.

Katastrálním územím obce protéká řeka **Mže** se svými přítoky, z nichž nejvýznamnějším je Dolský a Černošínský potok.

Mže pramení v nadmořské výšce 726 m na území Německa v Griesbašském lese (*Griesbacher Wald*) asi 1 km jižně od osady Asch. Na krátkém úseku tvoří státní hranici a po 3 kilometrech toku, v nadmořské výšce 639,7 m, vstupuje zcela na území České republiky. Dále pokračuje jihovýchodním až východním směrem a protéká městy Tachov a Stříbro (německé jméno Stříbra je shodné se jménem řeky). Na Mži se nacházejí vodní nádrže Lučina (vodárenská) a Hracholusky (víceúčelová). V Plzni se Mže v nadmořské výšce 301 m spojuje s Radbuzou a od tohoto místa nese název Berounka. Délka jejího toku činí 106,5 km, plocha povodí je 1828,6 km² a průměrný průtok je 8,27m³/s

Specifika povodňového ohrožení

Řeka Mže ohrožuje především centrální část Svojšína, její přítoky pak mohou zhoršovat povodňovou situaci v jednotlivých městských částech. Zcela charakteristické pro obec je množství chatových oblastí, táborů a jiných rekreačních objektů v těsné blízkosti toku Mže nacházející se prakticky po celé délce katastrálního území obce. Tyto chatové oblasti se často vyznačují ztíženým přístupem, který značně komplikuje případnou evakuaci obyvatel a velkým množstvím neupevněných objektů na pozemcích, u nichž hrozí odnos. Problém může být rovněž s nevhodným umístěním transformátorů či rozvodných skříní (více viz také kapitola 5).

1.1. Postupové doby průtoků

Tok	Úsek	Délka úseku v km	Postupová doba v hodinách
Mže	Tachov - Stříbro	42,2	10 - 14
	Hracholusky - Plzeň	25,8	5 - 7

1.2. Hydrologické údaje o tocích

Profil	Tok	Roční srážky mm	Průměrný roční stav cm	Průměrný průtok m ³ /s	N – leté průtoky m ³ /s				
					1	5	10	50	100
Třebel	Kosový potok	-	22	1,40	11,3	29,2	39,6	70,4	86,2
Stříbro	Mže	-	71	6,69	51,2	102	130	212	255
Kočov	Mže	-	-	2,23	15,0	32,8	44,0	79,3	98,9
Planá	Hamerský potok	-	34	0,970	6,2	17,1	23,6	43,2	53,8

2. Charakteristika ohrožených objektů

2.1. Ohrožené objekty a domy

V obci jsou ohroženy objekty na březích toku Mže přímo ve Svojšíně. Místní část Nynkov v podstatě ohrožena není. Specifické ohrožené objekty v tomto území představují rekreační objekty a kolonie převážně se nacházející v MČ Holyně.

Předpokládané ohrožené objekty zvláštní povodní VD Lučina v Přílohách jako samostatný dokument – jen CD.

2.1.1. Svojšín

P.č.	Ohrožený objekt, č.p.	Správce, majitel	Adresa	Telefon
1.	č.p. 13, 71	Jan Schrottenbaum Vlasta Sitková		
2.	č.p. 15	Roman Škutan		
3.	č.p. 44	Karel Ziegler Jiřina Zieglerová		
4.	č.p. 37	Dušan Janda Marie Jandová		
5.	č.p. 66	Milan Mati Jana Nová		
6.	č.p. 81	Jiří Nový		
7.	č.p. 16	Jiří Vystrčil		
8.	č.p. 52	Jiří Ziemán Andrea Ziemánová		
9.	č.p. 51	Martin Karásek		
10.	č.p. 18	Jan Najer Jarmila Najerová		
11.	č.p.19	Eva Chovancová		
12.	č.p. 8	Iveta Nikitinská		
13.	č.p. 135	Obec Svojšín		
14.	č.p.134	Jaromír Suchý		
15.	č.p. 113	Ivana Holubová Tibor Kovač Jana Schindlerová Jana Szegecsová Lubomír Kodrła Květoslava Kodrlová Josef Kulháněk Marie Kulhánková Eva Fajtová		

P.č.	Ohrožený objekt, č.p.	Správce, majitel	Adresa	Telefon
16.	č.p. 115	Aleš Balcar		
17.	č.p. 118	Věra Krchová		
18.	č.p. 119	Helena Němcová		
19.	č.p. 120	Marie Bartáková		
20.	č.p. 121	Josef Lang Věra Langová		
21.	č.p. 122	Josef Kulín Jana Kulinová		
22.	č.p. 125	Jaromír Suchý		
23.	č.p. 127	Ladislav Melich		
24.	č.p. 128	Reinhold Moos Štěpánka Moosová		
25.	č.p. 129	Jiří Linhart		
26.	č.p. 130	Anna Albertová		
27.	č.p. 137	Vladimír Pöllner Anna Pöllnerová		
28.	č.p. 140	Karel Petrán Ladislava Petráňová		
29.	č.p. 142	Stanislav Vithaus Petra Vithausová		
30.	č.p. 143	Eva Durasová		
31.	č.p. 145	Karel Mulač Alena Mulačová		
32.	č.e. 98	Jiří Hamáček Ing. Jiří Hamáček Petr Hamáček		
33.	č.e. 99	Ing. Josef Kašpar		
34.	č.e. 63	Filip Vacek		
35.	č.e. 64	Pavel Matyášek		
36.	č.e. 65	Roman Domanský Iveta Domanská		
37.	č.e. 66	Otakar Mudra		
38.	č.e. 67	Libuše Haurová Jaroslav Filip		

P.č.	Ohrožený objekt, č.p.	Správce, majitel	Adresa	Telefon
39.	č.e. 68	Martin Hlinka Jiří Hlinka Marcela Hlinková		
40.	č.e. 69	Václav Vrzák		
41.	č.e. 70	Věra Mizlerová		
42.	č.e. 71	Boris Válek Zdeňka Válková		
43.	č.e. 72	Jaroslav Vlk Blažena Vlková		
44.	č.e. 73	Renáta Loskotová		
45.	č.e. 74	Václav Baloun Dagmar Balounová		
46.	č.e. 75	Petr Kropáč Jiřina Kropáčová		
47.	č.e. 77	Bohumil Stehlík		
48.	č.e. 85	Jan Havelka		
49.	č.e. 86	Ing. Eliška Chánová		
50.	č.e. 114	Jana Freiová		
51.	st.p.č. 350	Jana Freiová		
52.	č.e. 125	PharmDr. Pavla Nídllová		
53.	st.p.č. 348	PharmDr. Pavla Nídllová		
54.	č.e. 116	Miroslava Karásková		
55.	č.e. 44	Zdeněk Houška		
56.	č.e. 43	Richard Alferi Hana Alferiová		
57.	č.e. 42	Ivan Tůma		
58.	č.e. 41	Anna Hlavová		
59.	č.e. 54	Tomáš Vrba Václav Vrba		
60.	č.e. 40	Karolína Šimková		
61.	Č.e. 39	Martina Sobotková Milan Sobotka		
dále 2 mosty, 1 vodní dílo, ČOV – úpravná vody, části komunikací, 2 letní tábory,				

P.č.	Ohrožený objekt, č.p.	Správce, majitel	Adresa	Telefon
	Ohrožených obyvatel celkem: 101 (místních) + 130 (dětský tábor RADAR) + 86 (dětský tábor TURISTA), rekreační objekty trvale neobydleny			

2.1.2. Holyně u Svojšína

P.č.	Ohrožený objekt, č.e.	Správce, majitel	Adresa	Telefon
1.	č.e. 102	Vladimír Hudousek Ludmila Hudousková		
2.	p.p.č. 335/2	Ing. Václav Johánek Jaroslava Johánková		
3.	č.e. 108	Zdeněk Martínek		
4.	č.e. 49	Jana Fogli		
5.	č.e. 105	Monika Modlíková		
6.	č.e. 47	Miroslav Brůček		
7.	č.e. 106	Jiří Svoboda Jana Svobodová		
8.	č.e. 50	Monika Modlíková		
9.	p.p.č. 335/11	Karel Smrž Irena Smržová		
10.	č.e. 9	Nad'a Kafková Eva Hanusová		
11.	st.p.č. 45	Miroslav Huml Taťána Humlová		
12.	č.e. 61	Jaroslav Vavera Dagmar Vaverová		
13.	č.e. 13	Milan Peteřík		
14.	č.e. 12	Jaroslav Houdek Cecilie Houdková		
15.	č.e. 11	Jana Čermáková		
16.	č.e. 10	Jiří Havránek Anna Havránková		
17.	č.e. 35	Štěpánka Štemberová Martin Nemeš		
18.	č.e. 8	Jaroslava Nováková Jaroslava Nováková Jiří Novák		
19.	č.e. 7	Karel Suda		
	Ohrožených obyvatel celkem: trvale neobydleno			

2.1.3. Řebří

P.č.	Ohrožený objekt, č.p.	Správce, majitel	Adresa	Telefon
1.	č.p. 24	Martin Korbel Zdeněk Toušek PhMr. Jarmila Toušková		
Ohrožených obyvatel celkem: trvale neobydleno				

2.2. Povodňové plány vlastníků pozemků a staveb

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne vodoprávní úřad.

Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.

U povodňových plánů pozemků a staveb potvrzuje soulad povodňový orgán obce. Jde-li o stavbu přesahující svým rozsahem nebo vlivem na okolí významně území obce, potvrzuje soulad nadřízený povodňový orgán a nižší povodňové orgány o tom informuje.

Všechny Povodňové plány jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou, či budou v budoucnu zpracovány, budou uloženy na OÚ Svojšín.

V tomto Povodňovém plánu se zpracované PPVPS nenacházejí. Vzor povodňových plánů viz Příloha K.

3. Druh a rozsah ohrožení

3.1. Přírozená povodeň

Přírozenou povodň je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle § 73 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) nebo povodňovými orgány, zejména při:

- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů;
- dosažení směřovacího limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.

Přírozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních typů:

- zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a **postupují dále i v nížinných úsecích větších toků**;
- letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, **obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích**;
- letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoli na malých tocích a **nelze se proti nim prakticky bránit** (extrémně rychlý průběh povodně);
- zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, **vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů**.

Rozsah ohrožení: na území obce Svojšín je stanoveno záplavové území na krajské úrovni. ZÚ viz Grafická část.

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhláší příslušný povodňový orgán – PK obce Svojšín.

3.2. Přírozená povodeň ovlivněna mimořádnými příčinami

Při povodni by se zcela nově mohly ukázat problémy při ucpání profilů propustků, popřípadě při nahromadění plavenin u pilíře mostů. Z hlediska ucpání mostních profilů jsou kritické všechny mosty a lávky. Ucpáním mostních profilů by došlo k vzduť vody nad mostem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze předpokládat, že by došlo i k poškození mostů a lávek.

Proti vzniku těchto povodní jsou nyní přijata tato opatření:

- + odstranění provizorních propustků a vpustí, skládek materiálu, které mohou vytvořit ucpání kritických profilů v záplavovém území,
- + v době povodňové aktivity neustálá kontrola kritických míst (propustků, vpustí, mostních pilířů apod.) členy Hlídkové služby a odstraňování naplavenin příslušníky Sboru dobrovolných hasičů pomocí vyčleněných technických prostředků.

3.3. Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy

Povodeň způsobená umělými vlivy, a to především protržením hráze vodního díla.

Obecně se jako příčina protržení hráze zvažuje několik důvodů:

- technická příčina havárie díla, **velmi malá pravděpodobnost**,
- následující: silné zemětřesení, **velmi malá pravděpodobnost**,
- letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze, **velmi malá pravděpodobnost**,
- válečný konflikt, **velmi malá pravděpodobnost**,
- teroristický útok, **velmi malá pravděpodobnost**.

1. verze „Povodňový plán obce Svojšín“ aktualizace červenec 2015


Ing. Jan PAPEŽ, řa KOORDINACE, Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448

E-mail: koordinace@koordinace.cz <http://www.koordinace.cz>

3.4. Historické povodně

Obec je povodněmi různého rozsahu postihována pravidelně, místní hasičský sbor zasahoval například při povodních v letech 2001, 2002, 2003, 2006 i později, kdy řeka Mže „ukázala, že když se rozzlobí, není tak malá a hodná, jak se zdá“. I díky hasičům se však i v tomto případě dařilo vše zvládnout a občané se mohli spolehnout na jejich pomoc.

Fotografie z povodní v roce 2010 (http://kubajzisk.rajce.idnes.cz/Svojsin_-_povoden_2010):



Povodeň 2. a 3. 6. 2013

1.6.2013 – Zvyšování hladiny toku řeky Mže, v 19.45 se schází zásahová jednotka SDH Svojsín z důvodu kontroly připravenosti na povodeň.

2.6.2013, 7.00 hod. – Členové zásahové jednotky SDH Svojsín ve spolupráci se zástupcem povodňové komise obce provedli kontrolu stavu hladiny řeky. Hladina se zvyšuje, od této chvíle sledováno nepřetržitě až do 10.00 hod. dne 3.6.2014. Stav bdělosti.

2.6.2013, 10.00 hod. Kontrola ohrožených objektů – všechny chatové oblasti v záplavovém území, LDT Radar, tábor ČSTV. Hladina řeky stále stoupá.

2.6.2013, 19.00 hod. Svolána Povodňová komise obce za přítomnosti zástupce SDH. Stav vody v řece na hraně II. stupně povodňové aktivity. Velitel SDH poskytl informace o připravenosti členů zásahové jednotky (zabezpečení pytlů na písek, stav zásob písku), vytvořeny byly 3 členné stálé hlídky. Hladina řeky stále stoupá. Vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti. Majitelé nejvíce ohrožených objektů byli informováni o stavu povodně. Zajištěno vypnutí elektrického proudu v LDT Radar.

3.6.2013, 00.00 Hladina vody v řece se ustálila, na stejné úrovni jako v 19.00 hod, nestoupá

10.00 Odvolán II. stupeň povodňové aktivity

V průběhu povodně nebyly postiženy objekty k trvalému bydlení, rekreační objekty ani objekty dětských letních táborů.

4. Opatření k ochraně před povodněmi

Povodňová opatření jsou přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni. Do těchto opatření není zahrnuta výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících ochraně před povodněmi jakož i investice vyvolané povodněmi.

Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat operativní příkazy k zabezpečení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Všechna přijatá opatření a vydané příkazy se zapisují do povodňové knihy a musí být přístupné k nahlédnutí osobám vykonávajícím působnost místně příslušných povodňových orgánů, nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád. Mimořádné pravomoci povodňových orgánů začínají vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním těchto stupňů.

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů. Pokud při této činnosti vznikla vlastníkově pozemku nebo stavby škoda, má nárok na její náhradu.

4.1. Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů, a to nejméně jednou ročně, zpravidla:

- před obdobím jarního tání (zpravidla březen), nebo
- před obdobím letních povodní (zpravidla konec května).

Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (foto, video). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin apod.). Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů apod.

Dále se povodňová prohlídka provádí vždy před nebezpečím vzniku povodní mezi 1. SPA a 2. SPA na příkaz předsedy PK, rozsah Povodňové prohlídky určí předseda PK.

4.2. Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. **Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.**

Předpovědní povodňová služba je na území obce Svojšín organizována následovně:

- + prostřednictvím **povodňové komise správního obvodu obce s rozšířenou působností města Stříbro**
- + zpráva o nebezpečí povodně může přijít i prostřednictvím „hromadných sdělovacích prostředků“
- + zpráva o nebezpečí povodně může přijít v případě lokálních vydatných dešťů nebo tajícího sněhu od obyvatel, kteří jsou v okolí vodotečí (potoků) nebo rybníků.

4.3. Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané přirozené nebo zvláštní povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocení a k řízení opatření na ochranu před povodněmi.

Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. Pro předávání informací předpovědní a hlásné povodňové služby se využívá operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru České republiky a složek integrovaného záchranného systému.

Hlásná služba

Zajišťuje	ORP, Povodí Vltavy
zpráva od koho	odboru ŽP MěÚ Stříbro
zpráva předána komu	obecnímu úřadu Svojšín – starosta obce
způsob předání (předseda PK)	tel. 724183674

K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

4.4. Hlídková služba

Hlídková služba je zajišťována členy hlídkové služby:

Organizace/člen	Kontaktní údaje
OBEC Svojšín/ Josef Němec	Svojšín 119, 702 026 573
OBEC Svojšín/ Ladislav Melich	Svojšín 64, 722 701 294

V období povodňové aktivity je hlídková služba posílena o občany obce Svojšín. Hlídková služba bude zajištěna členy PK.

V případě obce Svojšín se jedná o sledování pomocných hlásných profilů, nebezpečných míst a míst vizuální kontroly. Foto či video dokumentace bude prováděna v případě dosažení druhého a třetího stupně povodňové aktivity!!

Jako minimální četnost pozorování se doporučuje:

za normální situace	1x denně (hlásné profily kategorie A)
při výstraze ČHMÚ	1x denně (všechny kategorie)
při dosažení 1. SPA	2x denně
při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA	3x denně
při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA	častěji podle potřeby nebo požadavku povodňového orgánu

Pokyny pro odesílatele hlášených zpráv:

Jakmile nastane nebezpečí povodně a hladina dosáhne výše rozhodné pro vyhlášení povodňové aktivity, činnost hlídkové služby začíná. Hlídková služba posílá zprávy Povodňové komisi obce Svojšín, která zajistí hlášenou službu ohroženým občanům a organizacím.

Stav, rozhodný pro odesílání varovných zpráv, je daný hladinou na vodočtu nebo není-li vodočet, dostoupí-li hladina dohodnuté výšky.

Kde není vodočet ani není dohodnuta výška hladiny vody v toku, začíná odesílání varovných zpráv nebezpečí povodně v době, kdy hrozí vážné škody na životech nebo majetku. Hlášení se podá včas se zřetelem na vývoj počasí.

4.5. Povodňové záchranné práce

Povodňovými záchrannými pracemi jsou technická a organizační opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území. Povodňové záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, nebo hospodářské zájmy, jimiž jsou doprava, zásobování, spoje a zdravotnictví, zajišťují povodňové orgány (PK obce Svojšín) ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.

4.6. Povodňové zabezpečovací práce

Povodňovými zabezpečovacími pracemi jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků.

Povodňové zabezpečovací práce jsou zejména odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů (propustky, mosty) znemožňující plynulý odtok vody, rozrušování ledových nápečů a zácp ve vodním toku, ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování břehových nátrží, opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází, opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu, provizorní uzavírání protržených hrází, instalace protipovodňových zábran, opatření proti zpětnému vzduť vody, zejména do kanalizací, opatření k omezení znečištění vody a opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů.

4.7. Evidenční a dokumentační práce

Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní. K tomu zejména slouží záznamy v povodňové knize, průběžný záznam vodních stavů a orientačních hodnot rychlostí a průtoků, průběžný záznam údajů o provozu vodních děl ovlivňujících průběh povodně, označování nejvýše dosažené hladiny vody, zaměřování a zakreslování záplavy, monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění, fotografické snímky a filmové záznamy, účelový terénní průzkum a šetření.

Při povodni se obvykle provádějí následující Evidenční a dokumentační práce:

4.7.1. Záznamy v Povodňové knize

Každá zpráva se zaznamenává následujícím způsobem:

A. Telefonické zprávy (fonogramy) se zapisují do **Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv**, také se mohou telefonické zprávy nahrát na diktafon a později přepsat buď ručně do

Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv nebo na počítači, zprávě se přidělí **Evidenční číslo**, dále **od koho byla přijata, kdy byla přijata, její zápis, komu, kdy a jakým způsobem předána**.

- B. U zpráv, které jsou již v **tištěné formě**, např. fax (z faxových zpráv se musí provést kopie na kopírce, pokud je fax vytištěn na termopapíru), nebo jiná písemnost, fotografie, mapy, kopie novinových článků apod. se přidělí **Evidenční číslo ze Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv** (do Záznamníku se uvedou pouze údaje kdy a od koho zpráva přišla, komu a jak byla předána, dále stručný název zprávy a obsah), zpráva se tímto číslem označí a uloží do **Desek pro ukládání dokumentů**, jedná se o desky s rychlovazačem – „šanon“.
- C. Zprávy na **CD, DVD, disketách, magnetofonových páskách a videokazety** se evidují jako ostatní zprávy podle bodu B.
- D. U zpráv došlých elektronickou poštou - **zprávě se přidělí evidenční číslo ze Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv** (do Záznamníku se uvedou pouze údaje kdy a od koho zpráva přišla, komu a jak byla předána, dále stručný název zprávy a její obsah), zpráva se tímto číslem označí a uloží do **Desek pro ukládání dokumentů**, jedná se o desky s rychlovazačem – „šanon“. Před uložením do desek je nutné zprávu vytisknout včetně všech příloh, zprávu i přílohy v dolním rohu parafovat (paraфу provede osoba, která e-mail vytiskla, tato osoba zároveň v dolním rohu provede očíslování stran zprávy ve formátu: příslušná strana/celkový počet stran).

Zápisy do povodňové knihy ručně zapisují dle došlých zpráv zapisovatelky, nebo určený člen PK. Členové PK předávají zapisovatelkám průběžně (co nejdříve) zprávy pro zápis do povodňové knihy jedním z těchto způsobů: ústně, osobním předáním, telefonicky nebo elektronickou poštou s tím, že pokud nedojde doručenkou, musí si odesílatel ověřit, že zpráva zapisovatelce došla. Všechny zprávy od členů PK musí mít náležitosti podle vzoru pro zápis do povodňové knihy.

4.7.2. Zákres do Pracovní mapy povodňové komise obce Svojšín

Do **Pracovní mapy povodňové komise obce Svojšín** se provádějí pravidelné zákresy povodňové situace a vždy se udává čas vzniklé situace, do mapy se zakreslují objížďky a další opatření spojená s řízením práce PK obce Svojšín.

4.7.3. Označování nejvýše dosažené hladiny vody

Označení nejvýše dosažené hladiny vody se silami města provede pouze provizorně tak, aby byla známa výše hladiny a později mohla být výše hladiny osazena normovou vodní značkou (ČSN 75 2911). Konečné označení provede správce toku.

4.7.4. Foto a video dokumentace

V průběhu povodně, ale především po kulminaci jednotlivých povodňových vln je nutné provést objektivní fotografickou a video dokumentaci. Dokumentaci provádí skupina pověřená Povodňovou komisí. Dokumentace se ukládá do Povodňové knihy. Dokumentace slouží k objektivnímu zachycení způsobených škod po povodni a pro zpracování souhrnné zprávy o povodni.

4.8. Souhrnná zpráva z povodně

Z každé povodně se zpracovává Souhrnná zpráva o průběhu povodně. Ve zprávě jsou uvedena všechna důležitá data o povodni. Především začátky a konce jednotlivých akcí, které povodňová komise obce Svojšín organizovala, souhrn škod na majetku, seznamy evakuovaných osob, mapa se zákresem zatopeného území, kopie důležité foto a video dokumentace. Doporučení k odstranění škod a následků po povodni, návrhy na zlepšení apod. Povodňový orgán obce Svojšín zpracuje zprávu do 3 měsíců od ukončení povodně a předá ji k využití Povodňovému orgánu ORP Stříbro a k evidenci Povodí Vltavy, státní podnik.

Osnova zprávy z povodně je přílohou E tohoto Povodňového plánu.

5. Stupně povodňové aktivity

Pro vyhlásování stupňů povodňové aktivity jsou stanoveny limitní vodní stavy a průtoky.

5.1. Limitní vodní stavy a průtoky

P.č.	Tok	Kategorie	Profil	Stav bdělosti		Stav pohotovosti		Stav ohrožení	
				cm	m ³ /s	cm	m ³ /s	cm	m ³ /s
1.	Kosový potok	A	Třebel	100	18,4	135	24,6	190	37,0
2.	Mže	A	Stříbro	150	40,3	180	57,5	220	83,2
3.	Mže	B	Kočov	120	17,5	140	27	160	38
4.	Hamerský potok	B	Planá	100	6,96	140	12,7	180	21,7
5.	Mže	C	Svojšín (lať na mostě)	0 cm lať		90 cm lať		170 cm lať	
			Orientačně v terénu	/		dosažení úrovně horní hrany hráze na jezu		dosažení úrovně vozovky na MVK 3	

5.2. Teoretická charakteristika SPA

Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií.

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.

Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

5.3. Stupně povodňové aktivity

5.3.1. První stupeň povodňové aktivity

Bdělost - nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Stav bdělosti nastává rovněž vydáním výstrahy ČHMÚ.

5.3.2. Druhý stupeň povodňové aktivity


Pohotovost - vyhláší příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

5.3.3. Třetí stupeň povodňové aktivity

Ohrožení - vyhláší příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území.

5.4. Pozorování vodních stavů v hlásných profilech

Stupnice na vodočtu ukazuje relativní výšku hladiny vody v cm a to ve vztahu k „nule vodočtu“. Nula vodočtu přibližně odpovídá dnu řeky, vždy však musí být umístěna pod nejnižší vodní hladinou. Nula vodočtu musí být geodeticky zaměřena a její nadmořská výška uvedena v dokumentaci hlásného profilu. Dělení stupnice vodočtu bývá zpravidla dvoucentimetrové, decimetry jsou označeny arabskými číslicemi, metry jsou označeny červenými římskými číslicemi. Výška vodního stavu se udává zaokrouhleně v celých centimetrech. Příklady správného odečítání vodních stavů dává následující obrázek:



Pozorování vodních stavů

Pozorování vodních stavů v hlásném profilu se provádí v četnosti uvedené na evidenčním listu hlásného profilu, zpravidla:


- při nebezpečí povodně 1 x denně (v 7 hodin)
- při dosažení I. SPA 2 x denně (v 7 a 18 hodin)
- při dosažení II. SPA 3 x denně (v 7, 12 a 18 hodin)
- při dosažení III. SPA častěji podle potřeby a požadavku povodňového orgánu

Veškeré časy se uvádí v občanském, tj. v zimě ve středoevropském a v létě v „letním“ čase. Pokud v pozorovacích termínech nebyl zaznamenán nejvyšší (kulminační stav), je třeba tento stav odhadnout podle dochovaných stop a přibližně odhadnout čas výskytu kulminace.

Před každým odečítáním vodního stavu je nutno se přesvědčit, že výška hladiny vody v místě vodočtu není ovlivněna překážkou, nánosem, zámrzem, ledovou zácpou a podobně a tuto podle možnosti odstranit. Při vlnění vodní hladiny se čte na stupnici nejvyšší a nejnižší vodní stav, ze kterých se udává průměr.

Výsledky pozorování zapisuje pozorovatel do vodočetného zápisníku. Zápis obsahuje tyto položky - čas, vodní stav v cm, poznámka.


5.5. Přehled hlásných profilů pro území obce Svojsín



▲ HP kategorie A, ▲ HP kategorie B, ■ srážkoměrné stanice

Online informace o srážkových úhrnech dostupné na: <http://www.pvl.cz/portal/srazky/cz/index.htm>

Přehled hlásných profilů a míst vizuální kontroly na území obce Svojsín





1. verze „Povodňový plán obce Svojsín“ aktualizace červenec 2015

Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vyhliďce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448

E-mail: koordinace@koordinace.cz <http://www.koordinace.cz>

Strana 32 (celkem 78)

5.5.1. Přehled hlásných profilů kategorie A – Mže – Stříbro – pod ČOV, pravý břeh



Data z Limnigrafu Stříbro dostupná online: <http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm> nebo: [Stříbro](#)

Stanice LG Stříbro M Tok Mže  						
Povodně						
 1. stupeň povodňové aktivity					150[cm]	
 2. stupeň povodňové aktivity					180[cm]	
 3. stupeň povodňové aktivity					220[cm]	
 3. stupeň povodňové aktivity (🚨extrémní povodeň) (Q50)					404[cm]	
Poznámka						
nízké průtoky						
 Q355:					1,016 [m ³ .s ⁻¹]	
N-leté průtoky [m ³ .s ⁻¹]						
Q1	Q2	Q5	Q10	Q20	Q50	Q100
51,00	70,00	102,0	130,0	163,0	212,0	255,0
Historické povodně (3 nejvyšší zaznamenané po dobu pozorování)						
03.09.1890	246,0 [m ³ .s ⁻¹]		N ~<100			
05.02.1909	220,0 [m ³ .s ⁻¹]		N ~>50			
14.03.1947	164,0 [m ³ .s ⁻¹]		N ~20			

Evidenční list hlásného profilu č.167

Stanice kategorie : A



Tok:	Mže	Stanice:	Stříbro	Obec:	Stříbro
Kraj:	Plzeňský kraj	ORP:	Stříbro		
Provozovatel stanice:	ČHMÚ Plzeň	Předpovědní profil ČHMÚ	PP		
Centrum automatického sběru dat:	RPP ČHMÚ Plzeň				
Staničení:	41.81 [km]	Číslo hydrologického pořadí:	1-10-01-128		
Plocha povodí:	1144,01 [km ²]	Zeměpisné souřadnice:	130038 v.d. 494514 s.š.		
Nula vodočtu:	354,44 [m.n.m.]	Procento plochy povodí toku:	62,8		
Stupně povodňové aktivity:	[cm] [m ³ s ⁻¹]	Platnost SPA pro úsek toku:			
bdělost	150 40,3	Stříbro - Hracholusky			
pohotovost	180 57,5	Kritické místo:			
ohrožení	220 83,2	Stříbro			
Průměrný roční stav:	71 [cm]	N-leté průtoky:	Q ₁ Q ₅ Q ₁₀ Q ₅₀ Q ₁₀₀		
Průměrný roční průtok:	6,69 [m ³ s ⁻¹]	[m ³ s ⁻¹]	51,2 102 130 212 255		
Odesílatel zpráv:	Četnost hlášení SPA:	I.	1 x denně		
MěÚ Stříbro		II.	4 x denně		
		III.	3hodinové hlášení		

Odesílatel podá zprávu:	Spojení na adresáta:	Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Plzeňského kraje	377195330, 606659897	
OPIS HZS Tachov		

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

Mapa v měřítku 1:50 000 :


[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
450	30.09.1890	415	05.02.1909
310	28.05.2006	337	14.03.1947
290	13.08.2002	319	14.03.1940
222	03.06.2013	310	03.01.2003
220	16.06.1926	303	01.03.1931
220	09.05.1978	272	04.03.1956
209	04.05.2001	245	07.02.1980
208	08.06.1971	245	13.03.1979

Popis umístění profilu :

východní okraj města Stříbra - pod ČOV, pravý břeh



5.5.2. Přehled souvisejících hlásných profilů kategorie A – Kosový potok - Třebel



Data z Limnigrafu Třebel dostupná online: <http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm> nebo: [Třebel](#)

Stanice: LG Svahy-Třebel		Tok: Kosový potok					 						
Povodně													
	1. stupeň povodňové aktivity:					100 [cm]							
	2. stupeň povodňové aktivity:					135 [cm]							
	3. stupeň povodňové aktivity:					190 [cm]							
	3. stupeň povodňové aktivity (! extrémní povodeň):					[cm] (Q50)							
Poznámka:													
Sucho													
	Q355:		0,221 [m ³ .s ⁻¹]										
N-leté průtoky [m ³ .s ⁻¹]													
Q1		Q2		Q5		Q10		Q20		Q50		Q100	
11,3		18		29		40		52		70		86	
Historické povodně (3 nejvyšší zaznamenané po dobu pozorování)													
03.03.1956				42,00 [m ³ .s ⁻¹]				N ~10					
28.05.2006				41,00 [m ³ .s ⁻¹]				N ~10					
—				— [m ³ .s ⁻¹]				N ~					

Evidenční list hlásného profilu č.164

Stanice kategorie : A



Tok:	Kosový potok	Stanice:	Třebel		
Kraj:	Plzeňský kraj	ORP:	Stříbro	Obec:	Černošín

Provozovatel stanice:	ČHMÚ Plzeň
Centrum automatického sběru dat:	RPP ČHMÚ Plzeň

Staničení:	4.76 [km]	Číslo hydrologického pořadí:	1-10-01-071
Plocha povodí:	215,73 [km ²]	Zeměpisné souřadnice:	125027 v.d. 494937 s.š.
Nula vodočtu:	425,83 [m.n.m.]	Procento plochy povodí toku:	95,2

Stupně povodňové aktivity:	[cm]	[m ³ .s ⁻¹]	Platnost SPA pro úsek toku:
bdělost	100	18,4	Třebel - Stříbro
pohotovost	135	24,6	Kritické místo:
ohrožení	190	37,0	Ošelín, Svojšín

Průměrný roční stav:	22 [cm]	N-leté průtoky:	Q ₁	Q ₅	Q ₁₀	Q ₅₀	Q ₁₀₀
Průměrný roční průtok:	1,40 [m ³ .s ⁻¹]	[m ³ .s ⁻¹]	11,3	29,2	39,6	70,4	86,2

Odesílatel zpráv:	Četnost hlášení SPA:	I.	1 x denně
OÚ Černošín		II.	4 x denně
		III.	3hodinové hlášení

Odesílatel podá zprávu:	Spojení na adresáta:	Příjemce dále vyrozumí:
OÚ Svojšín	374693112, 606541529	KrÚ Plzeňského kraje
MěÚ Stříbro	374801150, 724183961, 374801101	OPIS HZS Tachov

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

Mapa v měřítku 1:50 000 :


[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
300	12.07.1954	270	03.03.1956
300	06.08.1955	214	08.12.1974
267	28.05.2006	200	14.02.1958
214	13.08.2002	198	03.04.1965
190	01.07.1966	198	07.01.1968
156	08.05.1978	188	19.03.1957
		161	13.02.2005
		159	03.01.2003

Popis umístění profilu :

pod silničním mostem Planá - Černošín
(mimo obec), pravý břeh



5.5.3. Přehled hlásných profilů kategorie B – Mže - Kočov



Data z Limnigrafu Kočov dostupná online: <http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm>

Stanice: LG Kočov			Tok: Mže				 						
Povodně													
	1. stupeň povodňové aktivity:					120 [cm]							
	2. stupeň povodňové aktivity:					140 [cm]							
	3. stupeň povodňové aktivity:					160 [cm]							
	3. stupeň povodňové aktivity (! extrémní povodeň):					225 [cm] (Q50)							
Poznámka:													
Sucho													
	Q355:		0,369 [m ³ .s ⁻¹]										
N-leté průtoky [m ³ .s ⁻¹]													
Q1		Q2		Q5		Q10		Q20		Q50		Q100	
15,10		21,40		32,80		44,00		57,60		79,30		98,90	

Evidenční list hlásného profilu č.162

Stanice kategorie : B



Tok: **Mže** Stanice: **Kočov**
Kraj: **Plzeňský kraj** ORP: **Tachov** Obec: **Kočov**

Provozovatel stanice: **OÚ Kočov**

Centrum automatického sběru dat:

Staničení: **80.60** [km] Číslo hydrologického pořadí: **1-10-01-028**
Plocha povodí: **275,04** [km²] Zeměpisné souřadnice: **124423 v.d. 494816 s.š.**
Nula vodočtu: [m.n.m.] Procento plochy povodí toku: **15,1**

Stupně povodňové aktivity: [cm] [m³.s⁻¹] Platnost SPA pro úsek toku:
bdělost **120** **17,5** **Kočov - Stříbro**
pohotovost **140** **27,0** Kritické místo:
ohrožení **160** **38,0** **obce na úseku toku**

Průměrný roční stav: [cm] N-leté průtoky: Q₁ Q₅ Q₁₀ Q₅₀ Q₁₀₀
Průměrný roční průtok: **2,23** [m³s⁻¹] [m³s⁻¹] **15,0 36,2 48,0 81,7 99,0**


Odesílatel zpráv: Četnost hlášení SPA: I. **1 x denně**
OÚ Kočov II. **4 x denně**
III. **3hodinové hlášení**

Odesílatel podá zprávu: Spojení na adresáta: Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Tachov 374705111, 374705248, 725042596, fax 374705226 KrÚ Plzeňského kraje
OÚ Svojšín 374693112, 606541529 MěÚ Tachov


Nejvyšší zaznamenané vodní stavy: Mapa v měřítku 1:50 000 :

[cm] V. - XI. [cm] XII. - IV.

Popis umístění profilu :
silniční most v Kočově, levý břeh



5.5.4. Přehled hlásných profilů kategorie B – Hamerský potok - Planá



Data z Limnigrafu Planá dostupná online: <http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm> nebo: [Planá](#)

Stanice: LG Planá		Tok: Hamerský potok					 
Povodně							
	1. stupeň povodňové aktivity:				100 [cm]		
	2. stupeň povodňové aktivity:				140 [cm]		
	3. stupeň povodňové aktivity:				180 [cm]		
	3. stupeň povodňové aktivity (! extrémní povodeň):				247 [cm] (Q50)		
Poznámka:							
Sucho							
	Q355:	0,185 [m ³ .s ⁻¹]					
N-leté průtoky [m ³ .s ⁻¹]							
Q1		Q2	Q5	Q10	Q20	Q50	Q100
6,2		10	17	24	31	43	54
Historické povodně (3 nejvyšší zaznamenané po dobu pozorování)							
6.1.1982		22 [m ³ .s ⁻¹]		N ~ <10			
12.3.1979		19 [m ³ .s ⁻¹]		N ~ 5-10			
13.8.2002		19 [m ³ .s ⁻¹]		N ~ 5-10			

Evidenční list hlásného profilu kategorie B – Planá

Evidenční list hlásného profilu č.163

Stanice kategorie : B



Tok:	Hamerský potok		Stanice:	Planá	
Kraj:	Plzeňský kraj		ORP:	Tachov	Obec: Planá
Provozovatel stanice:			ČHMÚ Plzeň		
Centrum automatického sběru dat:			RPP ČHMÚ Plzeň		
Staničení:	8.90	[km]	Číslo hydrologického pořadí:	1-10-01-043	
Plocha povodí:	120,31	[km ²]	Zeměpisné souřadnice:	124306 v.d. 495144 s.š.	
Nula vodočtu:	472,23	[m.n.m.]	Procento plochy povodí toku:	60,5	
Stupně povodňové aktivity:		[cm]	[m ³ .s ⁻¹]	Platnost SPA pro úsek toku:	
bdělost		100	6,96	Planá - Stříbro	
pohotovost		140	12,7	Kritické místo:	
ohrožení		180	21,7	obce na úseku toku	
Průměrný roční stav:	34	[cm]	N-leté průtoky:	Q ₁	Q ₅ Q ₁₀ Q ₅₀ Q ₁₀₀
Průměrný roční průtok:	0,970	[m ³ s ⁻¹]	[m ³ s ⁻¹]	6,23	17,1 23,6 43,2 53,8
Odesílatel zpráv:	Četnost hlášení SPA:		I.	1 x denně	
MěÚ Planá			II.	4 x denně	
			III.	3hodinové hlášení	

Odesílatel podá zprávu:	Spojení na adresáta:	Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Tachov	374705111, 374705248, 725042596, fax 374705226	KrÚ Plzeňského kraje
OÚ Svojšín	374693112, 606541529	OPIS HZS Tachov, MěÚ Stříbro


Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

Mapa v měřítku 1:50 000 :



[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
192	28.05.2006	162	06.01.1982
150	13.08.2002	160	13.02.2005
125	08.05.1978	150	12.03.1979
		149	03.01.2003
		146	08.12.1974
		146	11.03.1981
		132	23.01.1976
		132	26.01.1995

Popis umístění profilu :

pod silničním mostem Planá - Vítkov,
pravý břeh



5.5.5. Přehled míst vizuální kontroly – C+MVK1 – Svojšín – mosty a mlýnský náhon pod jezem



Pohled přes velký most směrem ke Svojšínu.



Pohled opačným směrem, vlevo mimo fotografii mlýn, v pozadí most přes Mži.



Pohled na jez na Mži, v pravém dolním rohu počátek mlýnského náhonu.



Bližší pohled na počátek mlýnského náhonu.

Podle původního PP lze také určit **II. SPA** podle dosažení úrovně horní hrany hráze na jezu.

1. verze „Povodňový plán obce Svojšín“ aktualizace červenec 2015

Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448

E-mail: koordinace@koordinace.cz <http://www.koordinace.cz>

Strana 41 (celkem 78)



Betonový most přes Mži. Na levé výtokové straně v současnosti osazena (2015) svislá vodočetná lat' sloužící jako podklad pro vyhlášení SPA v obci – hlásný profil kat. C.



Detail HP C. I SPA vyznačen v nule vodočtu, II SPA v 90 cm, III SPA ve 170 cm.





Menší můstek přes mlýnský náhon, na němž je vyznačeno MVK1.



Označená výška hladiny při stavu 20.1.2012 – mírně zvednutá hladina, průtok na stanici Stříbro cca 33 m³/s – téměř I. SPA.

Při dosažení této značky je velmi pravděpodobné, že cesta k chatové oblasti vedoucí podél Mže již bude místy zaplavená a neprůjezdná – viz foto u NM1.

5.5.6. Přehled míst vizuální kontroly – MVK2 – Svojšín – Černošinský potok – můstek a chatový tábor RADAR



dosah povodně 2011



Celkový pohled na můstek, směr Svojšín.



Most proti proudu. Přes most se v minulosti údajně voda nikdy neprelila, Černoš. p. nezpůsobuje problémy, musí se však udržovat čisté koryto aby se případné naplaveniny nekumulovaly a nezpůsobily ucpání koryta.



Podél toku Č. potoka na levém břehu stojí chaty (tábor Radar), vybavené elektrinou, bazénem, bez kanalizace. V případě ohrožení nutno odklidit neupravené předměty, odpojit elektrinu, evakuovat tábor atp. V pozadí Mže, která tábor obtéká z jihu – relativně vysoké povodňové riziko.



Pohled na chatky u potoka z kempu, v roce 2011 se voda (Mže) dostala až ke třetí chatě – na úroveň, kde stojí postavy. Staré chaty by měly zůstat nezaplavené.

5.5.7. Přehled míst vizuální kontroly – MVK3 – Svojšín – brod přes Mži směrem na Stříbro



Brod přes Mži u silnice na Stříbro – dle původního PP vyhlášen **III. SPA** když hladina dosáhne úrovně vozovky.




1. verze „Povodňový plán obce Svojšín“ aktualizace červenec 2015

Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448

E-mail: koordinace@koordinace.cz <http://www.koordinace.cz>

Strana 44 (celkem 78)

5.5.8. Přehled nebezpečných míst – NM1 – Holyně – Mže – lesní cesta podél Mže, směr Milíkov



F16

Jak je zmíněno u MVK1 – tato příjezdová cesta k chatám u řeky za částečně zaplavená již při průtoku nedosahujícím I.SPA (málo přes 30 m³/s) na stanici Stříbro.



F18-21




Příklady některých ohrožených nemovitostí – chat v odříznuté části.



F17

Stejný pohled, snímek pořízen o týden dříve při průtoku necelých 18 m³/s na stanici Stříbro.

5.5.9. Přehled nebezpečných míst – NM2 – Holyně – chatová oblast + příjezdová cesta



F22



F24-27



Vpravo stoupající Mže, vlevo zatopená cesta po hustém sněžení.



F23



Zaparkované auto stojí asi 2 m nad hladinou řeky.

Příklady některých ohrožených nemovitostí – chat v odříznuté části.


1. verze „Povodňový plán obce Svojsín“ aktualizace červenec 2015

Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448

E-mail: koordinace@koordinace.cz <http://www.koordinace.cz>

Strana 46 (celkem 78)

5.5.10. Přehled nebezpečných míst – NM3 – Svojšín – chatová oblast u Mže s brodem



F28



F29

Brod je jedna z využívaných přístupových cest, která je při zvednuté hladině nepoužitelná – nebezpečné!



F30



F31



F32



F33

Ohrožené nemovitosti 41-44, 54.

1. verze „Povodňový plán obce Svojšín“ aktualizace červenec 2015

Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448

E-mail: koordinace@koordinace.cz <http://www.koordinace.cz>

Strana 47 (celkem 78)

5.5.11. Přehled nebezpečných míst – NM4 – Svojšíň – chatový tábor u Mže na západ od Svojšína



V prostoru chatového tábora se nachází řada problematických míst a objektů, který by mohly způsobit komplikace, či u kterých hrozí odnos – např. plynová nádrž.

1. verze „Povodňový plán obce Svojšíň“ aktualizace červenec 2015

Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448

E-mail: koordinace@koordinace.cz <http://www.koordinace.cz>

Strana 48 (celkem 78)

5.5.12. Přehled nebezpečných míst – NM5 – Svojšín – chatová oblast „Capri“



Pohled pře řeku na chatovou oblast Capri – ohrožené objekty. Do oblasti vede lanová lávka.




Pohled přes brod směrem k chatové oblasti.

Druhou přístupovou cestou – a jedinou pro dopravní prostředky je brod přes Mži, který se však již při mírně zvýšeném průtoku stává neprůjezdný. Brod spojuje oblast se zahrádkářskou kolonií (pohled směrem k ní).



Před lávkou stojí často zaparkované vozy chatařů, v případě hrozící povodně by mohly být odplaveny.

5.5.11. Přehled nebezpečných míst – NM6 – Svojšín – zahrádkářská kolonie



F45

Zahrádkářská kolonie na levém břehu Mže, kromě přístupu od brodu k ní vede polní cesta od hřbitova.



F46



F47

Areál bývalého letního tábora Tosta – nachází se zde množství neupevněných předmětů, u nichž hrozí odlavení a následná možnost ucpání koryta a zhoršení průběhu povodně.

5.5.12. Přehled nebezpečných míst – NM7 – Holyně – cesta přes Lomský potok pod železničním mostem



Cesta přes Lomský potok – i při normálním stavu hladin se v tomto místě drží voda.



Pohled na výtok Lomského potoka – levostranný přítok Mže. Voda se v mírném terénu rozlévá i kolem výtoku a podmáčí cestu. Vtok, který na snímcích není zachycen, je zanesený naplaveninami, které ještě snižují kapacitu trubek.



Pod cestou je potok veden třemi trubkami, které nemají dostatečnou kapacitu, při vyšším průtoku proto přetéká voda přes cestu, která i z důvodu použitého materiálu může být nestabilní.

Tabulka k přehledu hlásných profilů

Hlásný profil kategorie	Název	Tok	Číslo strany	Číslo strany ev. listu
A	Stříbro	Mže	33	34
A	Třebel	Kosový potok	35	36
B	Kočov	Mže	37	38
B	Planá	Hamerský potok	39	40
C	Svojšín, most	Mže	42	/

Místa vizuálních kontrol (MVK) a nebezpečná místa (NM)

MVK	Název	Foto č.	Číslo strany fotografie
MVK1+HP C	Most přes mlýnský náhon	1-8	41-42
MVK2	Můstek přes Černošinský potok u dětského tábora RADAR + tábor RADAR (NM)	9-12	43
MVK3	Brod směrem na Stříbro	13-15	44
MVK4	Vodočetná lať u chatového tábora	36-37	48
NM1	Lesní cesta u Mže k chatové oblasti	16-21	45
NM2	Chatová oblast v Holyni	22-27	46
NM3	Chatová oblast ve Svojšíně	28-33	47
NM4	Dětský tábor TURISTA	34-39	48
NM5	Chatová oblast „Capri“	40-44	49
NM6	Chatová oblast TOSTA	45-47	50
NM7	Cesta přes Lomský potok	48-50	51

Poznámky:

Jako místa vizuální kontroly (MVK), případně nebezpečná místa (NM) lze považovat všechny lávky, mostky a mosty na toku. Lávky a mostky na tocích (NM, MVK) nesmí být ucpány naplaveninami, dále samotné lávky nesmí způsobit překážku v toku (v tom případě je nutné lávky odstranit)! Je tedy nutná pravidelná kontrola těchto objektů na toku!!!

V případě obce Svojšín je značné množství ohrožených objektů soustředěno v chatových oblastech při březích Mže, které jsou těžko přístupné a při povodni jim často hrozí odříznutí. Lidé by se proto v těchto oblastech neměli zdržovat při stoupajícím stavu řeky či trvajících deštích, v případě předpokládané dlouhé nepřítomnosti odpojovat přívody energií (kde jsou zavedeny) a nezanedbat na pozemcích neupevněné předměty. Pro zvýšení bezpečnosti lze také provést různá preventivní opatření v podobě zpevnění cest, čištění koryt a propustků, neumísťování drahých předmětů a závadných látek do nižších podlaží a sklepů, parkování na vyvýšených místech či pomýšlení na povodňové ohrožení při stavebních úpravách...

ORGANIZAČNÍ ČÁST

6. Organizace povodňové ochrany

6.1. Organizace povodňové služby

- + **Stanoviště Povodňové komise obce Svojšín** je budova OÚ Svojšín, Svojšín 135, 349 01
- 1. patro, zasedací místnost OÚ
- + **Dokumentace Povodňové komise (PP) obce Svojšín** je uložena:
výtisk č.1 – obecní úřad Svojšín
výtisk č.2 – ORP Stříbro
elektronicky (CD) – členové PK obce Svojšín
- + pokud nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) na spojení musí být předseda PK, nebo místopředseda či pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

6.2. Časový plán při vyrozumění Povodňové komise

Čas Č	Popis činnosti
Č + 0	Některý z pověřených členů PK obdrží zprávu o blížící se povodni.
do Č + 10 min	Člen komise prověří zpětným dotazem pravdivost zprávy.
v Č + 10 min	Vyrozuměný člen PK vyrozumí ostatní členy PK.
v Č + 1 hod	Musí být vybraní členové PK na pracovišti PK.

Zprávy o povodni, které nezískal člen PK osobně, prověří zpětným dotazem nebo jiným způsobem, např. vysláním hlídky do určeného místa, důvodem prověření zprávy je zabránění vzniku „*planého poplachu*“. **Prověření musí být provedeno do 10 minut.**

V případě, že zpráva o blížící se povodni je pravdivá, člen PK neprodleně uvědomí telefonicky nebo jiným způsobem **předsedu a místopředsedu PK** a informuje další členy Povodňové komise o situaci a konzultuje s nimi další postup. O informacích PK informuje oddělení Policie ČR – územní odbor Stříbro a HZS Plzeňského kraje územní odbor Stříbro.

6.3. Doporučené vybavení pracoviště Povodňové komise

- **Povodňový plán, Povodňová kniha a evidované Pracovní desky členů komise,**
- Identifikační karty členů PK obce Svojšín,
- Identifikační karty vozidel PK obce Svojšín,
- PC s tiskárnou, SW MS OFFICE se záložním zdrojem, s funkčním připojením na počítačovou síť Internet (minimálně s možností odesílat a přijímat elektronickou poštu),
- 3 ks ruční diktafon,
- stolní diktafon pro přepisování zpráv,
- barevný televizní přijímač a videorekordér (DVD rekordér),
- radiomagnetofon,
- nouzové osvětlení pracoviště,
- ruční akumulátorové osvětlovací prostředky,
- záložní zdroj elektrické energie do výkonu 4 kW,
- mobilní telefony podle „**Složení Povodňové komise obce Svojšín**“,
- telefony, 4 ks, z toho jeden fax,
- kreslicí a psací prostředky,
- mapa obce Svojšín,
- digitální fotoaparát (nejlépe s možností infra),
- videokamera (nejlépe s možností infra),
- dalekohled,
- měřicí pásmo 50 m,
- proviantní zabezpečení pro přípravu teplých nápojů a stravy,
- záložní oděv a obuv.

1. verze „Povodňový plán obce Svojšín“ aktualizace červenec 2015

Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448

E-mail: koordinace@koordinace.cz <http://www.koordinace.cz>

Strana **54** (celkem 78)

Foto stanoviště PK obce Svojšíň – OÚ



1. verze „Povodňový plán obce Svojšíň“ aktualizace červenec 2015

Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vyhliďce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448

E-mail: koordinace@koordinace.cz <http://www.koordinace.cz>

Strana **55** (celkem 78)

6.4. Povodňové komise

Povodňová komise obce Svojsín

tel.: 374 693 112

fax: 374 693 112

e-mail: obec@svojsin.cz

web: <http://www.svojsin.cz>

<i>Příjmení, jméno, titul</i>	<i>Funkce v komisi</i>	<i>Organizace - funkce</i>	<i>Adresa pracoviště</i>	<i>Kontakt telefon, e-mail</i>	<i>Adresa bydliště</i>
Karel Petráň	předseda	starosta	Obecní úřad Svojsín Svojsín 135	374 693 112 724 183 674 obec@svojsin.cz	Svojsín 140
Josef Němec	místopředseda	velitel jednotky SDH	4-LES, s.r.o., Prostiboř 55	702 026 573 pepa.nemec76@seznam.cz	Svojsín 119
Ing. Čestmír Holý	člen	/	Škoda Electric, a.s. Průmyslová 4, Plzeň		
Tomáš Petráň	člen	místostarosta	Obecní úřad Svojsín Svojsín 135	607 677 461 mistostarosta@svojsin.cz	Svojsín 140 374 693 137
Dana Divišová	člen	Referent OÚ	Obecní úřad Svojsín Svojsín 135	728 214 099 divisova78@centrum.cz	Svojsín 2

Aktualizace: červenec 2015

Obecní úřad je povinen zajistit aktualizaci údajů o povodňové komisi na portálu Digitálního povodňového plánu ČR.
Odkaz na editor dat povodňového plánu – komise: www.wmap.cz/pk

ORP Stříbro

adresa: [Masarykovo náměstí, čp. 1, Stříbro](#)

Telefon: 374801111, fax: 374801331, e-mail: povodne@mustribo.cz, web: <http://www.mustribo.cz>, aktualizováno: 08.01.2015

Povodňová komise:

předseda Lukeš Karel, Bc. starosta	mobíl:	724 271 658	pracoviště:	374 801 101	Město Stříbro, Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro
			fax:	374 801 331	e-mail: luke@mustribo.cz
		724 271 658	bydliště:	374 622 305	Májová 1172, 349 01 Stříbro
	poznámka:				
místopředseda Záhoř Martin místostarosta	mobíl:	778 540 740	pracoviště:	374 801 102	Město Stříbro, Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro
		606 610 176	fax:	374 801 331	e-mail: zahor@mustribo.cz
		778 540 740	bydliště:		Nerudova 1400, 349 01 Stříbro
	poznámka:				
tajemník Rožánková Dana, Ing. vedoucí odboru ŽP	mobíl:		pracoviště:	374 801 150	MÚ Stříbro, Masarykovo náměstí 63, 39401 Stříbro
		724 183 961	fax:		e-mail: rozankova@mustribo.cz
			bydliště:	374 724 831	Studánka 178, 347 01 Tachov
	poznámka:				
člen Bareš Vladislav, npor. Ing. velitel požární stanice	mobíl:	724 387 420	pracoviště:	950 322 162	HZS Pk, ÚO Tachov, Požární stanice Stříbro, Třída 5.května, 349 01 Stříbro
		724 387 420	fax:	950 322 101	e-mail: vladislav.bares@tc.hzspk.cz
			bydliště:		Dlouhý Újezd 129 34701 Tachov
	poznámka:				
člen Čenková Zuzana, Ing.	mobíl:		pracoviště:	956 954 276	Lesy ČR, správa toků, Tyršova 1902 256 01 Benešov
		724 614 049	fax:		e-mail: cenkova.ost54@lesy-cr.cz
			bydliště:		Rychtaříkova 52, 300 00 Plzeň
	poznámka:				
člen Franěk Jiří tech. náměstek	mobíl:		pracoviště:	374 622 441	SÚS Stříbro, Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro
		602 611 537	fax:		e-mail: sus.tc.franek@quick.cz
			bydliště:	374 623 512	Mírová 1277, 349 01 Stříbro
	poznámka: 374622442 - ústředna				
člen Gažák Miroslav, Bc. vedoucí PČR KŘ PK, OOP Stříbro	mobíl:		pracoviště:	374 622 231	Policie ČR, OOP Stříbro, Tř. 5.května 813, Stříbro
		724 187 829	fax:		e-mail: tc.oop.stribo@pcr.cz
			bydliště:	723 512 076	Třešňová 1290, 349 01 Stříbro
	poznámka: tel. : 974337730, 974321111, 158				
člen Hanzlíček Vladislav, Bc. vedoucí odboru výstavby a ÚP	mobíl:		pracoviště:	374 801 140	MÚ Stříbro, Masarykovo náměstí 63, 39401 Stříbro
		724 183 668	fax:		e-mail: hanzlicek@mustribo.cz
			bydliště:	374 623 236	Nádražní 334, 349 01 Stříbro
	poznámka:				
člen Kail Jan, Bc. úsekový technik	mobíl:		pracoviště:	377 307 341	Povodí Vltavy s.p., Denisovo náb. 14, 30420 Plzeň
		724 268 530	fax:		e-mail: jan.kail@pvl.cz
			bydliště:		Těšínská 852, 312 00 Plzeň
	poznámka:				
člen Maňák Vratislav, Ing. pracovník krizového řízení	mobíl:		pracoviště:	374 801 105	MÚ Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 39401 Stříbro
		725 380 747	fax:		e-mail: manak@mustribo.cz
			bydliště:	605 150 104	Májová 1224, 349 01 Stříbro
	poznámka:				
člen Myška Jindřich, Bc. vedoucí obvodního oddělení	mobíl:	724 183 948	pracoviště:	374 625 555	Policie ČR - Konstantinovy Lázně
			fax:		e-mail: tc.oop.klazne@pcr.cz
			bydliště:		Na Stráni 269, Bezručice
	poznámka: 974 321 082 stálá služba PČR				
člen Zítková Jitka, Ing.	mobíl:		pracoviště:	374 732 515	KHS Plzeň, ÚP Tachov, Pobřežní 140, 347 01 Tachov
		606 665 015	fax:		e-mail: jitka.zitkova@khsplzen.cz
			bydliště:		Stadtrovská 1311, 347 01 Tachov
	poznámka:				
informatik Vačvřic Jan informatik	mobíl:		pracoviště:	374 801 106	MÚ Stříbro, Masarykovo náměstí 437, 39401 Stříbro
		777 559 977	fax:		e-mail: vachvirc@mustribo.cz
			bydliště:		Na Vyhliďce 1484, 349 01 Stříbro
	poznámka: alt. e-mail. - wazolina@gmail.com				

ID povodňové komise (POVIS): 2322

Kontakty na okolní komise jsou součástí přílohy G.

1. verze „Povodňový plán obce Svojšín“ aktualizace červenec 2015

Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vyhliďce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448

E-mail: koordinace@koordinace.cz <http://www.koordinace.cz>

Stránka 57 (celkem 78)

6.5. Povinnosti členů povodňové komise obce

- + pověřené osoby řídí hlídkovou službu,
- + řídí činnost PK,
- + na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření,
- + za povodňový orgán dává pokyn k vyhlášení a odvolání 2. a 3. SPA,
- + rozhoduje o nasazení sil a prostředků ve své podřízenosti,
- + rozhoduje o přidělení humanitární pomoci,
- + spolupracuje s hygienickou službou (KHS Plzeňského kraje),
- + spolupracuje s HZS,
- + spolupracuje s ČČK a ostatními humanitárními organizacemi,
- + jednou za rok řídí osobně nácvik činnosti PK,
- + provádí prověrky připravenosti PK,
- + schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky,
- + předává zapisovatelkám průběžně zprávy pro zápis do povodňové knihy,
- + předává podklady pro zpracování Souhrnné zprávy o povodni, případně zpracovává jednotlivé kapitoly Souhrnné zprávy o povodni,
- + v případě nepřítomnosti starosty obce jej zastupuje místopředseda PK.

6.5.2. Místopředseda PK

- + má stejné povinnosti a pravomoci v nepřítomnosti předsedy PK jako předseda PK, pokud předseda PK neurčí jinak.
- + *V době mimo povodňovou aktivitu provádí min. dvakrát do roka dohovory o zajištění zemních strojů (rypadla, nakladače, hutníci prostředky) autojeřábů, dopravní techniky (sklápěčky, valníky apod.), mobilní elektrocentrály, cisterny na vodu apod. Výsledky jednání o zajištění technice a prostředků zapisuje vždy do Povodňové knihy.*

6.5.3. Členové povodňové komise

- + ve spolupráci s Povodím Vltavy, HZS, ČHMÚ - zajišťují hláskou a hlídkovou povodňovou službu a prognózování vývoje hydrologické situace,
- + zabezpečují provedení Evidenčních a dokumentačních prací při povodni,
- + navrhnou ve spolupráci s HZS opatření při likvidaci nebezpečných odpadů a látek v záplavových oblastech, které by mohly být povodní odplaveny (ropné produkty, chemické látky ap.),
- + zapisují zprávy do povodňové knihy,
- + provádí objektivní fotografickou a video dokumentaci v průběhu povodně a po kulminaci jednotlivých povodňových vln,
- + zpracovávají přehled o průjezdnosti a nosnosti zájmových komunikací na území obce Svojšín,
- + zajišťují výpočetní techniku pro činnost PK, včetně přípravy dalšího pracoviště,
- + spolupracují při zajištění systému hromadného vyrozumění obyvatel,
- + zodpovídají za vedení přehledu o místech, kapacitách a prostorech ve školských a dalších zařízeních určených pro nouzové ubytování evakuovaného obyvatelstva,
- + organizují a zabezpečují vyrozumění a svoz orgánů PK,
- + organizují likvidaci uhynulých zvířat, spolupracují s Krajskou veterinární správou,
- + evidují data o evakuovaných osobách (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo nynějšího pobytu),
- + organizují nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou,
- + organizují v postižených oblastech nouzovou likvidaci odpadních vod,
- + zaznamenávají průběžně informace a došlé zprávy do Povodňové knihy podle podrobností - záznamy do povodňové knihy,
- + udržují spojení se členy PK a ostatními spolupracujícími orgány,

1. verze „Povodňový plán obce Svojšín“ aktualizace červenec 2015

Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448

E-mail: koordinace@koordinace.cz <http://www.koordinace.cz>

- + přepisují informace na PC, připravují podklady pro hlášení,
- + vedou přehled o pohybu a dosažitelnosti členů PK a vozidlech vyčleněných pro PK,
- + plní úkoly spojky-kurýrů PK,
- + zabezpečují distribuci aktuálních informací na úřední desky a vývěsky,
- + spolupracují s jednotkami SDH,
- + spolupracují s BR a KŠ obce Svojsín,
- + předávají podklady pro zpracování Souhrnné zprávy o povodni, případně zpracovávají jednotlivé kapitoly Souhrnné zprávy o povodni,
- + plní další úkoly uložené předsedou PK.

6.5.4. Zapisovatel/ka povodňové komise – funkce bude stanovena operativně

- + aktivuje pracoviště PK
- + udržuje spojení se členy PK a ostatními spolupracujícími orgány
- + vede přehled o postižených a evakuovaných osobách při povodni (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo nynějšího pobytu)
- + přijímá hlášení (nebo sama průběžně zjišťuje situaci) o zjištěném aktuálním povodňovém stavu z obcí výše po toku
- + neprodleně informuje PK obce Svojsín o aktuálním povodňovém stavu na k.ú. obce
- + **zaznamenává veškeré informace a rozhodnutí předsedy PK do Povodňové knihy**
- + plní ostatní úkoly uložené předsedou PK

Další členy povodňové komise aktivuje v případě potřeby starosta v souladu s § 78 čl. 1 vodního zákona 254/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6.6. Zabezpečení úkolů obce Svojsín v jejím územním obvodu na úseku ochrany před povodněmi

6.6.1. Povodňové plány

OÚ Svojsín schvaluje předložené povodňové plány vlastníků nemovitostí, popřípadě ukládá jejich změny a sestavuje, doplňuje a zpřesňuje svůj povodňový plán a předkládá jej ke schválení nadřízenému vodoprávnímu úřadu.

6.6.2. Zajišťování pracovních sil a věcných prostředků na ochranu před povodněmi

OÚ Svojsín zajišťuje (pokud to nepřísluší jiným orgánům popř. organizacím) pracovní síly a věcné prostředky na ochranu před povodněmi, včetně věcných prostředků pro hasiče, vede seznamy těchto prostředků, zabezpečuje jejich vhodné skladování a povoluje jejich využití pro jiné účely.

6.6.3. Hlásná povodňová služba

OÚ Svojsín organizuje a zabezpečuje hlásnou povodňovou službu, zejména varuje občany obce např. zvukovými signály, upozorňuje na nebezpečí obce ležící níže na toku a ohlašuje nebezpečí nadřízenému orgánu. Vyhlášení II. a III. stupně povodňové aktivity pro svůj územní obvod ihned ohlásí nadřízenému orgánu a ostatním příslušným povodňovým komisím obcí na tocích. Hlášení o průběhu povodně se podává buď telefonicky, nebo v případě poruchy telefonního spojení osobně spojkou. Odpovědný za podávání hlášení je předseda povodňové komise obce Svojsín, případně jím určený zástupce.

6.6.4. Provádění povodňových prohlídek

Při povodňových prohlídkách prováděných nejméně jednou ročně před obdobím jarního tání sněhu se zjišťuje, zda na vodním toku a v záplavovém území, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících

v těchto územích nebo na vodních dílech nejsou závady, které by mohly zvýšit povodňové nebezpečí nebo její škodlivé následky.

6.6.5. Vyhlášení a odvolávání stavu pohotovosti a ohrožení pro svůj územní obvod

Zajišťuje OÚ Svojšín a povodňová komise obce Svojšín. Vzor vyhlášení a odvolání viz příloha C a D.

6.6.6. Zpracování zprávy o povodni

Povodňový orgán obce Svojšín a účastníci ochrany před povodněmi, jimž je to zákonem uloženo, zpracovávají zprávu o povodni, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce. Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně. Zprávu zpracují do 3 měsíců po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení povodně.

6.7. Materiální, osobní a finanční zabezpečení ochrany před povodněmi

6.7.1. Materiální zabezpečení operativní ochrany před povodněmi

Orgány, organizace a občané nesou náklady, které jim vzniknou vlastními opatřeními k ochraně jejich majetku před povodněmi.

Náklady na zabezpečovací práce na vodním toku hradí správce tohoto vodního toku.

Vlastníci vodních děl hradí náklady na zabezpečovací práce na těchto dílech.

Náklady na záchranné práce, kromě nákladů uvedených v předchozím odstavci, hradí obec a obec s rozšířenou působností podle obecně závazného právního předpisu.

6.7.2. Zabezpečení pracovníků zapojených do ochrany před povodněmi

Aktivizaci členů PK provádí starosta nebo jeho zástupce, v případě jejich nepřítomnosti s ohledem na možný velmi rychlý průběh povodně, kterýkoli člen PK a to osobně nebo telefonicky. Na základě výzvy jsou členové PK povinni zabezpečovat okamžitě po obdržení výzvy plnění povinností vyplývajících z jejich členství v povodňové komisi, v případě potřeby se dostavit na OÚ Svojšín nebo jiné operativně určené stanoviště, odkud bude řízeno zabezpečování úkolů povodňové ochrany.

6.7.3. Finanční zabezpečení

Obec hradí majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti, opatření nebo příkazů, které v zájmu ochrany před povodněmi uložila.


Majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně povodňovou komisí obce hradí obec.

Majetkovou újmu vzniklou v důsledku nařízení povodňové komise ORP v době povodně hradí příslušný MěÚ (Mm).


Majetkovou újmu vzniklou provedením opatření a činností, nařízených v době povodně povodňovou komisí kraje, hradí Krajský úřad.

7. Schéma přenosu informací při povodni


7.1. Schéma přenosu výstražných informací ČHMÚ




7.2. Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv ČHMÚ




7.3. Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí




7.4. Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce



7.5. Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce



7.6. Schéma přenosu informace o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem kraje



8. Stupně povodňové aktivity – činnost

Stupni povodňové aktivity se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu.

8.1. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni

V případě obdržení „Upozornění“ nebo „Výstrahy“ od ČHMÚ (zpravidla prostřednictvím povodňového orgánu obce s rozšířenou působností Stříbro):

- je nutno věnovat zvýšenou pozornost tokům a vývoji počasí,
- upozornit na tuto skutečnost všechny členy povodňové komise, hlídkové a hlásné povodňové služby města a prověřit jejich případnou dosažitelnost dle plánu spojení,
- prověřit funkčnost spojení na povodňové orgány sousedních obcí,
- sledovat další zprávy o vývoji situace ve sdělovacích prostředcích, případně na internetových stránkách ČHMÚ a Povodí Vltavy, s.p. (www.chmi.cz, www.pvl.cz), data z aut. limnigrafů,
- provést příslušné zápisy v povodňové knize.

(Zodpovídá předseda nebo místopředseda povodňové komise města, nebo jimi pověřený člen povodňové komise.)

8.2. První stupeň - STAV BDĚLOSTI - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pomínou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

- aktivace pracoviště PK včetně prověření připravenosti zasedacích prostor a jejího technického zázemí pro případ nutnosti svolání povodňové komise,
- kontrola spojení a oznámení o tom, že nastal stav bdělosti (telefonické a rádiové spojení) se členy **PK obce Svojsín**, dále získávání a předávání informací ohledně vývoje situace s **okolními povodňovými orgány – příloha G**, s **Povodňovou komisí ORP Stříbro**, s **operačním střediskem HZS Plzeňského kraje**, s **ČHMÚ**, s **Vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, s.p.**,
- aktivace **Hlásné povodňové a hlídkové služby**, vyslání hlídek tvořených hlídkovou službou do určených prostorů okolo vodních toků a příjem hlášení od těchto hlídek,
- **podle vývoje situace provést vyrozumění obyvatel, vlastníků a správců objektů** v možném ohroženém území podle bodu č. 2 Charakteristika ohrožených objektů a dle Povodňových plánů vlastníků nemovitostí,
- prověření spojení a použitelnosti všech mechanizací a materiálu k případnému zásahu,
- sledování dalších zpráv o vývoji situace ve sdělovacích prostředcích, případně na internetových stránkách ČHMÚ a Povodí Vltavy, s.p. (www.chmi.cz, www.pvl.cz),
- pravidelné sledování a vyhodnocování dalšího vývoje povodňové situace na území města,
- sběr informací a zaznamenávání informací,
- vydávání operativních úkolů,
- zápisy do **Povodňové knihy**,
- provádění **Evidenčních a dokumentačních prací**.

8.3. Druhý stupeň - STAV POHOTOVOSTI - se vyhláší, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto; vyhláší se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.


- **vyhlášení II. SPA, vzor příloha C,**
- uvedení do pohotovosti všech členů povodňové komise města,
- jednání **PK**, informace o situaci, přijímání prvních konkrétních opatření,
- výměna informací ohledně povodňové situace a podávání hlášení **PK obce Svojšíň, povodňovým orgánům okolních obcí** (příloha G), **PK ORP Stříbro, operačnímu středisku HZS Plzeňského kraje, ČHMÚ, Vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, s.p.,**
- sledování dalších zpráv o vývoji situace ve sdělovacích prostředcích, případně na internetových stránkách ČHMÚ a Povodí Vltavy, s.p. (www.chmi.cz, www.pvl.cz),
- neustálé sledování určených úseků vodních toků **Hlídkovou službou** a vyhodnocení povodňové situace na základě hlášení od Hlídkové služby,
- podání zpráv obyvatelstvu v ohrožených oblastech dle bodu č. 2 Charakteristika ohrožených objektů, včetně vyrozumění fyzických a právnických osob v záplavovém území, případně podle zpracovaných Povodňových plánů vlastníků nemovitostí,
- aktivace všech vyčleněných sil a prostředků a pohotovost vybraných technických prostředků,
- naložení výpomocného materiálu pro zahrazení kritických míst a případný rozvoz materiálu,
- prověrky připravenosti k zásahům smluvně zajištěných sil a prostředků,
- prověření ubytovací a dopravní kapacity pro případ evakuace,
- ve spolupráci s povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností a ostatními účastníky ochrany před povodněmi organizování a přijímání opatření ke zmírnění škodlivých účinků povodně,
- Možnost vydávat **Příkazy povodňové komise** – příkazy či doporučení vedoucí ke zmírnění průběhu či následků povodně. Příkaz vydává předseda PK, tento příkaz není rozhodnutím podle správního řádu (platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity), avšak subjekt, kterému je příkaz adresován je povinen jej splnit podle § 63 odst. 3 zák. 254/2001 Sb., o vodách. Vzor Příkazu viz Příloha J tohoto plánu. Schéma vydávání příkazu viz III SPA.
- zpracování informace pro média,
- zápisy do **Povodňové knihy,**
- provádění **Evidenčních a dokumentačních prací.**

8.4. Třetí stupeň - STAV OHROŽENÍ - se vyhláší při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhláší se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

- **vyhlášení III. SPA, obdobně jako je příloha C,**
- povodňová komise obce zasedá nepřetržitě, na zasedání může přizvat další odborné osoby, jejichž pomoci je třeba k provádění nutných protipovodňových zásahů a opatření,
- organizování zásahů,
- výměna informací ohledně povodňové situace a podávání hlášení **PK obce Svojšíň povodňovým orgánům okolních obcí** (příloha G), **PK ORP Stříbro, operačnímu středisku HZS Plzeňského kraje, ČHMÚ, Vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, s.p.**
- pravidelné informování obyvatel města v záplavovém území o vývoji povodňové situace, včetně informování právnických a fyzických osob,
- příprava na evakuaci osob z ohrožených prostorů, v případě nutnosti organizuje evakuaci povodní ohrožených obyvatel, majetku, případně zvířectva dle evakuačního plánu,
- informace obyvatelstvu, Návrh možné informace pro občany v zaplavených oblastech – Příloha A,
- zajištění majetku v zaplavených oblastech,

- pravidelné sledování a vyhodnocování dalšího vývoje povodňové situace na území města,
- organizování nutných zabezpečovacích a záchranných prací na území města ke zmírnění škodlivých účinků povodně,
- operativně dle potřeby organizování nasazení všech dostupných mechanismů a materiálu k zabezpečení ochrany před povodní nebo ke zmírnění jejich důsledků,
- koordinace a řízení činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi na území města,
- v případě nutnosti vyžádání pomoci fyzických a právnických osob, složek Integrovaného záchranného systému a prostřednictvím nadřízeného povodňového orgánu pomoc armády ČR,
- spoluúčast na organizaci zajištění nutné zdravotní a hygienické péče,
- v případě, že povodňový orgán obce vlastními silami nestačí zvládat povodňovou situaci na území města, vyžádání u příslušného nadřízeného povodňového orgánu obce s rozšířenou působností Stříbro nutné pomoci, případně převzetí řízení organizace ochrany před povodněmi na území obce, povodňová komise obce v tomto případě zůstává nadále v činnosti a při provádění protipovodňových opatření se řídí pokyny Povodňové komise vyššího stupně a spolupracuje s ní,
- Možnost vydávat **Příkazy povodňové komise** – viz II SPA, vzor Příkazu viz Příloha J.
- informace pro média,
- provádění **Evidenčních a dokumentačních prací**,
- zápisy do **Povodňové knihy**.

Schéma postupu při vydávání příkazů PK:



Pozor! V případě nenadálé povodně způsobené přívalovými srážkami velké intenzity, zejména v letním bouřkovém období, kdy nárůst povodně a její postup je velmi rychlý (může nastat zejména na menších tocích), a kdy hrozí nebezpečí z prodlení, lze vyhlásit III. SPA pro zasaženou oblast ihned bez předchozích kroků. Je nutné si uvědomit, že výskyt tohoto druhu povodně nelze s dostatečným předstihem a přesností předpovědět a je nutno jednat rychle a operativně.

8.5. Způsob vyhlášení stupňů povodňové aktivity

Stav bdělosti nastává a stav pohotovosti a stav ohrožení se vyhláší na základě informací od:

- Českého hydrometeorologického ústavu,
- Povodí Vltavy, s.p.,
- Povodňové komise ORP Stříbro,
- Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje,
- Povodňových komisí výše na toku,
- Hromadných sdělovacích prostředků,
- Občanů.

Stav pohotovosti a stav ohrožení může vyhlásit pro svůj obvod obec Svojsín.

8.6. Činnost povodňového orgánu města bezprostředně po povodni

- odvolává dle vývoje povodňové situace II. a III. SPA na území města - vzor viz příloha D, odvolání SPA oznamuje občanům a fyzickým a právnickým osobám v záplavovém území města, povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností Stříbro, povodňovým orgánům sousedních obcí,
- organizuje obnovu povodní narušených funkcí zasaženého území města,
- poskytuje dle potřeby nezbytnou materiální a finanční pomoc povodní postiženým obyvatelům města,
- organizuje se zástupci správců toků provádění povodňových prohlídek povodní postižených území,
- zajišťuje sepsání povodňových škod na území města zasaženého povodní,
- podílí se na odstraňování povodňových škod na území města (mimo investiční akce),
- shromažďuje materiály pro vypracování souhrnné zprávy o povodni,
- zpracovává souhrnnou zprávu o povodni v předepsaném rozsahu, kterou poskytuje do 3 měsíce od ukončení povodně nadřízenému povodňovému orgánu - osnova souhrnné zprávy je uvedena v příloze E.

Je nutné si uvědomit, že nedodržováním hygienických zásad může v případě vzniku záplavového nebezpečí dojít k vážnému ohrožení zdraví, popřípadě i života, nebo negativnímu dopadu na životní prostředí a majetek!

9. Spojení na důležité organizace

Organizace / Subjekt	Kontaktní osoba	Telefon	Poznámka
Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, Praha 4-Komořany	Ústředna hydrologie meteorologie a klimatologie	244 031 111 244 032 315 244 032 537 244 032 503 244 032 502 244 032 525	Ohp@chmi.cz kurka@chmi.cz
ČHMÚ regionální předpovědní pracoviště Plzeň Mozartova 41 323 00 PLZEŇ	Mgr. Ivo Bohmann, <i>vedoucí oddělení</i> Mgr. Zdeněk Lepka, <i>vedoucí oddělení meteorologie</i> Jiřina Grünwaldová <i>vedoucí oddělení hydrologie</i>	377 256 651 377 256 621 377 256 622 377 256 631	bohmann@chmi.cz lepka@chmi.cz meteo.okpl@chmi.cz grunwaldova@chmi.cz hydro.okpl@chmi.cz
Povodí Vltavy, s.p.	závod Berounka Centrální vodoh.dípečink Dispečink Plzeň	377 307 111 fax: 377 237 361 257 329 425 724 067 719 377 307 356	Adresa: Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň dispecink@pvl.cz dispecink.plzen@pvl.cz
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Tachov	<u>stanice Tachov</u> mjr. Mgr. Pavel Hruša, velitel požární stanice Tachov <u>Stanice Stříbro</u> npor. Ing. Vladislav Bareš velitel požární stanice Stříbro	950 321 111 (ÚO) 950 321 162 950 322 111 950 322 162 150, 112	havárie, požáry, povodně, pomoc pavel.hrusa@hzspk.cz vladislav.bares@hzspk.cz
SDH Svojšín	Velitel jednotky- Josef Němec ml.	374 693 112 (OÚ) 728 727 461	
SDH Černošín	tel. starosta	724 141 280	hasici.cernosin@seznam.cz
Policie ČR, ÚO Tachov, OO Stříbro		158 974 337 730, 374 622 231 tcoopstrib@mver.cz	havárie, povodně, pomoc adresa: Tř. 5.května 813, 349 01 Stříbro
Zdravotní záchranná služba Plzeň	<u>Plzeň</u> - zdravotnické operační středisko <u>Klatovy</u>	155 377 672 111 376 314 444,	rychlá zdrav. pomoc kzos@zzspk.cz info@zzspk.cz klatovy@zzspk.cz

	- LSPP a výjezdové stanoviště	376 335 141	
Humanitární organizace	Farní charita Stříbro OS ČČK Tachov	374 622 229 777 767 070 374 722 134	humanitární pomoc stacionar.stibro@volny.cz tachov@cervenykriz.eu Bělojarská 1541, 347 01 Tachov
Náhradní zdroje pitné vody	VODOSPOL s. r. o. pohotovost – provoz Klatovy	376 310 060 602 117 732	povodně, havárie vodovod. a kanal. řádu, NZV
Armáda ČR	Krajské vojenské velitelství Plzeň	tel.: 973 340 311 fax: 973 340 300	kvv.plzen@army.cz
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace	Oblastní správa SEVER Ing. Jana Kašparová, ředitel Středisko Tachov Ing. Miroslav Sedláček, ved.	373 300 151 373 300 152 737 285 600 374 622 441-2 374 622 982 602 414 020	jana.kasparova@suspk.eu miroslav.sedlacek@suspk.eu
Technické služby	Západočeské Komunální služby a.s.	377 152 150	zks@mariuspedersen.cz
Vodní záchr. služba ČČK, Plzeň:	Jan Fischer předseda	775 126 578 janfisch@seznam.cz	povodně, záchranná práce
Správci sítí	Západočeská plynárenská a.s.	1239 840 113 355	plyn
	Západočeská energetická a.s	353 154 360	el. proud
Hasiči obecné		150	
Záchranná služba		155	
Policie obecné		158	
Tísňové volání		112	
Zlaté stránky - web		www.zlatestranky.cz	
Vyhledání kontaktů		1188	

Spojení na SDH Svojšín

P. č.	Funkce v SDH (JSDH)	Jméno a příjmení	Adresa bydliště	Kontakt
1.	velitel	Josef Němec	Svojšín 119	728 727 461
2.	strojník	Dušan Janda	Kralovická 23, Plzeň	374 693 149
3.	člen	Tomáš Hora	Svojšín 115	602 188 733
4.	člen	Jiří Šrámek	Svojšín 50	722 457 570
5.	člen	Ladislav Melich	Svojšín 64	722 701 294
6.	člen	Jaroslav Vildman	Svojšín 82	605 750 888

10. Způsob vyžádání pomoci při povodni

Přesáhne-li rozsah povodně územní obvod obce Svojšín a povodňová komise obce Svojšín nestačí vlastními prostředky a silami činit potřebná opatření, požádá povodňová komise obce Svojšín o převzetí řízení ochrany před povodněmi Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností Stříbro. Povodňový orgán, který převezme řízení ochrany před povodněmi na základě žádosti povodňového orgánu nižšího stupně nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize. Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné, provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.

Předseda komise vyžaduje pomoc cestou Povodňové komise ORP Stříbro. Spojení na předsedu PK ORP Stříbro:

Funkce	Titul, jméno, příjmení	Spojení na pracoviště
Starosta města	Bc. Karel Lukeš	374 801 101 724 271 658 starosta@mustribo.cz lukes@mustribo.cz

Přesáhne-li rozsah povodně územní obvod ORP Stříbro, požádá Povodňová komise ORP Stříbro o převzetí řízení ochrany před povodněmi v plném rozsahu Povodňovou komisi Plzeňského kraje.

11. Informační zabezpečení

11.1. Schéma toku informací

Základním způsobem spojení mezi povodňovými orgány je spojení telefonem, případně mobilními telefony, viz tabulka **Složení Povodňové komise obce Svojšín**.

11.2. Varovná opatření

11.2.1. Varování obcí níže po toku

Obec Svojšín je povinna v případě povodňového nebezpečí co nejdříve informovat obce po toku řeky Mže. Jedná se především o obec město Stříbro – kontakt viz výše.

11.2.2. Varování občanů

Varování občanů v ohrožených oblastech obce je zajišťováno telefonicky, místním rozhlasem, případně osobně, spojkou z obecního úřadu.

12. Přehled techniky

12.1. Seznam techniky dostupné v případě povodně

P.č.	Druh techniky	Ks	Organizace	Kontakt
1.	Nakladač	1	ZD Černošín	374 692 211, 603 810 455
2.	Nakladač	1	Květoslav Válek	602 850 406
3.	Autobus	1	ČSAD Stříbro	374 630 333
4.	Osobní automobil	1	Obec Svojšín	374 693 112
5.	Cisterna	1	Obec Svojšín	374 693 112
6.	Fekální vůz	1+1	ZD Černošín, VaK Karlovy Vary - provoz Stříbro	374 692 211, 603 810 455 606 621 313
7.	CAS	1	Obec Svojšín – jednotka SDH	702 026 573
8.	Automobil avia	1	Obec Svojšín – jednotka SDH	702 026 573
9.	Plovoucí čerpadlo	1	Obec Svojšín – jednotka SDH	702 026 573
10.	Traktor a valník	1	Obec Svojšín	374 693 112
11.	Motorová pila	1	Obec Svojšín	374 693 112
12.	Motorová pila	1	Obec Svojšín – jednotka SDH	702 026 573
13.	Kalové čerpadlo	1	Obec Svojšín – jednotka SDH	702 026 573

13. Evakuace

Místa soustředění: Shromaždiště, ze kterých probíhá přerozdělení občanů

Místo soustředění – Svojšín, bližší určení – budova bývalé MŠ Svojšín - Svojšín 141 (v případě zphotovení platí zvláštní režim pro činnost Evakuačního a přijímacího střediska EPS 2 MŠ Svojšín)

Informační místa: Místa, kde budou vyvěšeny informace vztahující se k povodním

Vývěsní deska na budově OÚ, Svojšín 135

Vývěsní deska před budovou bývalé MŠ, Svojšín 141

Střediska nouzového ubytování a stravování:

ubytování:

Zámek Svojšín, Svojšín 1 – ubytovna, ubytovna letohrádek – tel. 374 693 112

stravování:

budova bývalé MŠ Svojšín - Svojšín 141

Evakuační trasy:



V případě nutné evakuace mohou obyvatelé Svojšína přednostně využít dočasného ubytování u přátel či rodinných příslušníků. V obci je k dispozici také nouzové ubytování a stravování – viz výše.

Mapa ukazuje možné evakuační trasy – plné čáry označují cesty, které by neměly být zatopené ani při Q100, přerušované cesty, kterým hrozí zatopení. Výrazně problematická by mohla být evakuace z chatových oblastí v Holyni a oblasti Capri, kde může dojít k úplnému odříznutí. Rozhodně nepoužívat brody laiky! V případě očekávání větších úhrnů srážek a při stoupání hladiny Mže lépe nepobývat v těchto rekreačních oblastech.

V případě zatopení hlavního mostu přes Mži (možné při více než Q100) – nutnost zůstat v Holyni a vyčkat na pomoc, nejbližší most v Milíkově bude pravděpodobně již také zatopen, další most přes Mži je ve Stříbře.

GRAFICKÁ ČÁST

1. verze „Povodňový plán města Svojšín“ aktualizace červenec 2015


Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448

E-mail: koordinace@koordinace.cz <http://www.koordinace.cz>

Strana **73** (celkem 78)

14. Zápлавové území

Na území obce Svojšíň je stanoveno záplavové území pro řeku Mži (Stanovení viz Příloha I).



Možný přirozený rozliv Mže při „stoleté vodě“.

1. verze „Povodňový plán města Svojšíň“ aktualizace červenec 2015

Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448

E-mail: koordinace@koordinace.cz <http://www.koordinace.cz>


Strana 74 (celkem 78)

Záplavové území A3

Ve formátu A3 – uloženo v samostatném dokumentu

15. Základní vodohospodářská mapa

Výřez z VH mapy 11-43 – detail Svojšíň a okolí



Legenda 2

OSTATNÍ OBJEKTY A ÚDAJE

	meteorologické stanice		hlavní vodovodní řady
	ombrografy		průmyslové vodovody
	ombrometry		čerpací stanice
	výparoměrné stanice		vodojemy zemní (kóta minimální hladiny)
	výbrané evidované prameny		vodojemy věžové (kóta minimální hladiny)
	pozorované prameny		úpravny vody
	využívané prameny		čistírny odpadních vod
	objekty státní pozorovací sítě podzemních vod : mělkých podzemních vod (ochranné pásmo r=500 m)		kanalizační stoky
	hlubších podzemních vod		sklárky závadných odpadů
	výbrané hydrogeologické vrty a ostatní vrty s evidovanými údaji o podzemní vodě		hranice ochranných pásem vodních zdrojů, které lze vyjádřit v měřítku mapy (I.-III. pásmo)
	využívané objekty podzemních vod (studny, vrty ap.)		hranice povodí vodárenských toků
	objekty s artéskou vodou		CHOPAV hranice chráněných oblastí přirozené akumulace vody
	výbrané minerální prameny nebo vrty		R chráněná území
	hranice ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů (1.-3. pásmo)		hranice chráněných území
	hranice infiltračních území		CHKO chráněné krajinné oblasti
	sledovaná zátopová území (informativní zákres)		
	chráněná území pro navrženou trasu průplavu		

Vydal Český úřad zeměměřický a katastrální jako účelový náklad pro Ministerstvo životního prostředí ČR. Zpracoval a vytiskl Zeměměřický úřad. Gestor tematického obsahu Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Praha. Vyšlo v r. 1998. 3. vydání. Náklad 500 výtisků.

1. verze „Povodňový plán obce Svojšíň“ aktualizace červenec 2015

Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vyhliďce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448

E-mail: koordinace@koordinace.cz <http://www.koordinace.cz>